



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ФЕР46-04-008-01</b> Пrikaз Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ( стр. мусор 380*0,02 м* 1,2 т/м3 = 9,12т)	100 м2	1,1 110/100	153,59	112,16	41,43			169	123	46		14,38	15,82	
4	<b>01.7.07.07</b>	Строительный мусор	т	2,64 110*0,02*1,2												
5	<b>ФЕР46-04-001-04</b> Пrikaз Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка: кирпичных стен (парапета из кирпича)(стр. мусор 8,2 м3 * 1,8 т/м3 = 14,76т)	м3	8,2	113,91	73,01	40,9			934	599	335		8,24	67,57	
6	<b>01.7.07.07</b>	Строительный мусор	т	14,76												
7	<b>ФЕР07-05-030-11</b> Пrikaз Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т(плит перекрытия вентиляхт) (Табл 2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГТ=0,8; ЭИ=0,8 к расх.; ЗГТМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 шт	0,1	1107,1	889,37	217,73	34,02		111	89	22	3	98,06	9,81	
Монтаж кровли.																
8	<b>ФЕР10-01-002-01</b> Пrikaз Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Установка стропил (элементов каркаса стропильной системы кровли (мауэрлат, лежни+ подкосы+ стойки)	м3	8,6	2293,7	200,19	31,26	4,58		19726	1722	269	39	24,09	207,17	
9	<b>ФЕР12-01-034-02</b> Пrikaз Минстроя Росси от 15.06.2017 №896/лр	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков	100 м2	9,49 949/100	650,59	105,72	86,9	13,59		6174	1003	825	129	12,94	122,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	<b>ФССЦ-0087</b> 11.1.03.06-0087 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-3,796	1100					-4176						
11	<b>ФССЦ-0087</b> 11.1.03.06-0087 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта(расход принят по проекту)	м3	8,51	1100					9361						
12	<b>ФЕР26-02-018-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателем пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 - стропильная система+ обрешетка+ слухов окна - на всю поверхность кровли, в т.ч. под настенными желобами	100 м2	12,8115 (949*1,35)/100	42,13	30,37	11,76			540	389	151		3,56	45,61	
13	<b>ФССЦ-0004</b> 14.2.06.01-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины	кг	527,8	16,34					8624						
14	<b>ФЕР26-01-055-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (Без стекловолокнистых материалов) - в т.ч. под настенными желобами из пленки пароизоляционной ЮТАФОЛ	100 м2	9,49 949/100	973,32	125,51	16,43	2,9		9237	1191	156	28	14,36	136,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	<b>ФССЦ-12.1.01.03-0036</b> Трукаэ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полигидриловых полос)	М2	1091	6,46					7048						
16	<b>ФЕР12-01-033-02</b> Трукаэ Минстрой Росси от 15.06.2017 №886/лр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: средней сложности	100 м <sup>2</sup>	9,49 949 / 100	445,67	336,95	32,03	4,67		4229	3,198	304	44	38,03	360,9	
17	<b>ФССЦ-08.3.09.04-0025</b> Трукаэ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полимер МП20-1100-0,45	М2	1091,35 949*1,15	59,5					64935						
18	<b>ФССЦ-08.1.02.07-0033</b> Трукаэ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм(планка ендовы внутренняя, планка ендовы наружная, планка примыкания внутренняя, планка примыкания наружная, коньковый элемент)	ШТ	165 (43,2+43,2+79,4+79,4+85)/2	47,04					7762						
19	<b>ФССЦ-08.1.02.07-0031</b> Трукаэ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали(продаж коньковый)	ШТ	2	33,19					66						
20	<b>ФЕР12-01-032-01</b> Трукаэ Минстрой Росси от 15.06.2017 №886/лр	Монтаж снегозадержателя: уголкового	100 м	0,96 96 / 100	40,75	28,09	12,66	2,44		39	27	12	2	3,06	2,94	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ФЕР12-01-009-02 Грузаз Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство желобов подвесных 334,46 = 6 744,97 - 0,169 x 7 977,00 - 0,452 x 11 200,00	100 м	1 100 / 100	334,46	267,83	21,01	3,21		334	268	21	3	31,41	31,41	
34	ФССЦ-08.1.02.07-0044 Грузаз Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Желоб водосточный МП, диаметр 185x3000 мм, полигестер (стандартный цвет)	шт	33 100/3	271,07					8945						
35	ФССЦ-08.1.02.07-0016 Грузаз Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Держатель желоба МП, диаметр 185x350 мм, полигестер (стандартный цвет)	шт	125 1000/8	57,82					7228						
Подшивка карнизов.																
36	ФЕР10-01-010-01 Грузаз Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	1,02	2401,21	188,55	23,66	4,18		2449	192	24	4	22,5	22,95	
37	ФЕР10-01-022-06 Грузаз Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Подшивка карнизов по дереву профлистом 210,66 = 4 954,19 - 0,0033 x 11 978,00 - 0,42 x 11 200,00	100 м2	0,98	210,66	203,43	7,23	1,28		206	199	7	1	24,9	24,4	
38	ФССЦ-08.3.09.01-0081 Грузаз Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,4	м2	107,8 9871,1	38,96					4200						








1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ФЭСЦ-08.3.09.04-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0.5	м2	149,5 1307,15	58,05					8678						
52	ФЭСЦ-01.7.15.04-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0052	35011					182						
53	ФЕР20-02-011-01 прим. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка зонтов над вентканалами	м2	16,9	159,01	9,4	3,29	0,46		2687	159	56	8	1	16,9	
54	ФЭСЦ-19.1.01.11-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)	т	0,00845 0,5769/1000	12676,79					107						
Прочие работы:																
55	ФЕР09-04-003-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №896/пр	Монтаж люка противопожарного	1 м2	0,96	2244,92	19,03	0,44	0,16		2156	18			1,95	1,87	
56	ФЕР16-04-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм(применительно: вывод фановых труб из ПВХ Д=150 мм)	100 м	0,35 367,100	791,14	552,86	8,79	1,3		277	193	3		59,51	20,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	<b>ФССЦ-0421</b> Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 160 мм Грузов Министром России от 30.12.2016 №1039/лр		10 м	3,493 34,93/10	1317					4600						
58	<b>ФССЦп-01-01-01-043</b> Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Грузов Министром России от 30.12.2016 №1039/лр		1 т груза	21,18	3,28		3,28			69		69				
59	<b>ФССЦп-03-21-01-005</b> Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 5 км Грузов Министром России от 30.12.2016 №1039/лр		1 т груза	21,18	6,69		6,69			142		142				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 8, 22-27, 36-37, 40, 43, 9-11, 16-21, 28-35, 38-39, 41-42, 44-47, 50-52, 12-15, 48-49, 53-54, 56-57, 55)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
90%*0,9 ФОТ (от 21) (Поз. 55)																
100%*0,9 ФОТ (от 1852) (Поз. 12-15)																
110%*0,9 ФОТ (от 875) (Поз. 1, 3, 5)																
118%*0,9 ФОТ (от 2670) (Поз. 8, 22-27, 36-37, 40, 43)																
120%*0,9 ФОТ (от 7080) (Поз. 9-11, 16-21, 28-35, 38-39, 41-42, 44-47, 50-52)																
122%*0,9 ФОТ (от 700) (Поз. 48-49)																
128%*0,9 ФОТ (от 415) (Поз. 53-54, 56-57)																
155%*0,9 ФОТ (от 92) (Поз. 7)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
63%*0,85 ФОТ (от 2670) (Поз. 8, 22-27, 36-37, 40, 43)																
65%*0,85 ФОТ (от 7080) (Поз. 9-11, 16-21, 28-35, 38-39, 41-42, 44-47, 50-52)																
										2200	1606	592	85		186 843	
										230089	13277	3660	428		1542,96	
										14407						
										17						
										1667						
										866						
										2836						
										7646						
										769						
										478						
										128						
										7827						
										1430						
										3912						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		70%*0.85 ФОТ (от 2727) (Поз. 1, 3, 5, 12-15)								1629						
		80%*0.85 ФОТ (от 700) (Поз. 48-49)								476						
		83%*0.85 ФОТ (от 415) (Поз. 53-54, 56-57)								293						
		85%*0.85 ФОТ (от 21) (Поз. 55)								15						
		100%*0.85 ФОТ (от 92) (Поз. 7)								78						
		<b>Итого по смете:</b>														
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								2729					100.69	
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								317					9.81	
		Деревянные конструкции								29188					313.41	
		Кровли								168002					789.82	
		Теплоизоляционные работы								28532					209.17	
		Конструкции из кирпича и блоков								12644					74.52	
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								8510					43.39	
		Строительные металлические конструкции								2190					2.15	
		Полуизо-разгрузочные работы								69						
		Перевозка грузов автогоспартом								142						
		Итого								252323					1542.96	
		Непредвиденные затраты 2%								5046						
		<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>257369</b>						
		Перевод в цены 1 квартала 2019 года (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №1408-ЛС/09 от 22.01.2019 г.-многоквартирные жилые дома/кирпичные)								1762978						
		257 369 * 6,85														
		НДС 20%								352596						
		<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>2115574</b>					<b>1542.96</b>	

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

 Рязов О.А.