

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2019 г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Гагарина 18, в г. Майский, Майского района, КВР (кирпичный)

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ул. Гагарина 18 в г. Майский

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 2700,385 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 20,342 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2317,63 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019г.



УТВЕРЖДАЮ:
Иванов И.И.
Шоколов В.В.

2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	оплаты труда	в т.ч. оплата-ц/машин	в т.ч. оплата-ц/машин	всего	оплаты труда	в т.ч. оплата-ц/машин	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Кровля											
Демонтажные работы											
1	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минотрора России от 30.12.2016 №1039/лр	прим. Частичная разборка кладки вентканалов (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	3	113,91 73,01	40,9	342	219	123	8,24	24,72	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Частичная разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85	0,55	153,59 112,16	41,43	84	62	23	14,38	7,91
3	ФЕРр57-2-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Частичная разборка покрытий покрытий: цементных толщиной 40 мм (100 м2) (60 доми ПЗ=0,266 (ОЗП=0,266; ЭМ=0,266 к расх.; ЗТМ=0,266; МАТ=0,266 к расх.; ТЗ=0,266; ТЗМ=0,266)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85	0,55	448,89 252,31	196,58 6,46	247	139	108 4	29,58	16,27
4	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Частичная разборка пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) (ремонтж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗТМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85	0,55	69,01 47,96	21,05 1,88	38	26	12 1	5,49	3,02
Ремонтно-строительные работы										
5	ФЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Утепление покрытий: керамзитом9обратная засыпка) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85	15,8	53,88 23,71	30,17 3,83	851	375	477 61	3,04	48,03
6	ФССЦ-02.2.01.03-0030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Гравий керамзитовый, фракция: 20-40 мм, марка 800 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85	16,27	135,24		2200				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали-обшивка вентканалов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	2	1115,82 961,76	21,88 3,51	2232	1924	44 7	112,75	225,5
8	ФССЦ-08.3.09.04-0013 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	230	58,05		13352				
9	ФЕР12-01-011-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство колпаков над шахтами канал-30м2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	30	443,92 16,46	0,66 0,12	13290	1169	47 9	1,93	137,03
10	ФЕР20-01-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм, длина 420мг (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1,649	2028,33 1467,1	126,58 16,07	3345	2419	209 26	167,86	276,8
11	ФССЦ-19.1.01.02-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(д110-140мм) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	164,9	76,99		12696				

Грант-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ФЕР16-04-001-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм-вывод фановых труб (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,36	758,13 611,07	6,14 0,91	273	220	2	61,6	22,18
13	ФССЦ-24.3.02.02-0020 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 110 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	3,593	318		1143				
14	ФЕР10-01-002-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стропил (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	26,1	2293,7 200,19	31,26 4,58	59866	5225	816 120	24,09	628,75
15	ФЕР09-04-003-01 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	Монтаж люка противопожарного (1 М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1,92	2244,92 19,03	0,44 0,16	4310	37	1	1,95	3,74
16	ФССЦ-08.1.02.17-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	3,66	25,97		95				
17	ФЕР12-01-034-02 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков (100 М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	10,3	210,59 105,72	86,9 13,59	2169	1089	895 140	12,94	133,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ФССЦ-11.1.03.06-0099 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм (МЗ)	11,7	1242,2			14534			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
19	ФЕР26-02-018-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 (100 м2)	10,3	42,13 30,37	11,76	434	313	121	3,56	36,67
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
20	ФССЦ-14.2.06.01-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Антисептик-антгнирен для древесины (кг)	424,4	16,34		6935				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
21	ФЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) (100 м2)	10,3	973,32 125,51	16,43 2,9	10025	1293	169 30	14,36	147,91
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
22	ФССЦ-12.1.01.03-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Пленка пароизоляционная (м2)	1185	6,46		7655				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ФЕР12-01-033-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №866/лр	Монтаж кровли из профлированного листа для объектов непромышленного назначения: средней сложности (100 м2)	10,3	445,67 336,95	32,03 4,67	4590	3471	330 48	38,03	391,71
24	ФССП-08.1.02.07-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(ендовы), длина 32,8мл (м2)	13,12	164,28		2155				
25	ФССП-08.1.02.07-0039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Дополнительные элементы кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм (шт)	124	123,32		15292				
26	ФССП-08.1.02.07-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм (шт)	50	47,04		2352				
27	ФССП-08.1.02.07-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прим. Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент-продукт коньковый-4шт (м2)	1,6	164,28		263				
28	ФССП-08.3.09.04-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МГ20-1100-0,5 (м2)	1184,5	59,5		70478				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ФЕР12-01-032-01 Приказ Министра России от 15.06.2017 №666/лр	Монтаж снегозадержателя: уголкового (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1,4	40,75 28,09	12,66 2,44	57	39	18 3	3,06	4,28
30	ФССЦ-08.1.02.07-0038 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	70	144,34		10104				
31	ФЕР12-01-009-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство желобов: подвесных 185Х3000 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1,554	6744,97 267,93	21,01 3,21	10482	416	33 5	31,41	48,81
32	ФЕР10-01-010-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка элементов каркаса: из брусев (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1,12	2401,21 188,55	23,66 4,18	2689	211	26 5	22,5	25,2
33	ФЕР10-01-022-06 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1,78	250,19 203,43	7,23 1,28	445	362	13 2	24,9	44,32
34	ФССЦ-08.3.09.01-0081 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,4 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	204,7	38,96		7975				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ФЕР12-01-035-03 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	144	8,95 1,15		1289	166		0,12	17,28
36	ФССЦ-08.1.02.07-0119 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, оцинковка (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	48	314,44		15093				
37	ФЕР12-01-035-02 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	9	1,73 1,73		16	16		0,18	1,62
38	ФССЦ-08.1.02.07-0007 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, оцинковка (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	9	220,46		1984				
39	ФЕР12-01-012-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Ограждение кровель периллами (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1,478	130,89 59,1	52,38 5,54	193	87	77 8	6,67	9,86
40	ФССЦ-07.2.07.13-0071 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Конструкции стальные перил (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,4434	12091,04		5361				
Прочее										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ФССЦПг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	5,54	3,28	3,28	18		18		
42	ФССЦПг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 5 км (1 т груза)	5,54	6,69	6,69	37		37		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-П/С/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.			326338	19278	3599	469	2254,89			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам			295770	19815	3963	527	2317,63			
Накладные расходы			21284							
Сметная прибыль			11460							
Итого по разделу 1 Кровля			328514				2317,63			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.			326338	19278	3599	469	2254,89			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам			295770	19815	3963	527	2317,63			
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом			3652	2829	823		330,8985			
П3=0,8963 (ОЗП=0,8963; ЭМ=0,8963; ЗПМ=0,8963; МАТ=0,8963; ТЗ=0,8963; ТЗМ=0,8963) (Поз. 1-7, 9, 13, 16-18, 23-27, 29-31, 35-			-34220	-2292	-459		-268,1464			
Накладные расходы			21284							
В том числе, справочно:										
80% ФОТ (от 129) (Поз. 3)			103							
90%*0,9 ФОТ (от 39) (Поз. 8, 15, 28, 34)			32							
100%*0,9 ФОТ (от 1689) (Поз. 19-22)			1520							
110%*0,9 ФОТ (от 252) (Поз. 1-2)			249							
118%*0,9 ФОТ (от 5743) (Поз. 14, 32)			6099							
120%*0,9 ФОТ (от 9364) (Поз. 4-7, 9, 13, 16-18, 23-27, 29-31, 35-40)			10113							
128%*0,9 ФОТ (от 2750) (Поз. 10-12)			3168							
Сметная прибыль			11460							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе, справочно:										
	63%*0,85 ФОТ (от 5743) (Поз. 14, 32)					3075				
	65%*0,85 ФОТ (от 9364) (Поз. 4-7, 9, 13, 16-18, 23-27, 29-31, 35-40)					5174				
	68% ФОТ (от 129) (Поз. 3)					88				
	70%*0,85 ФОТ (от 1941) (Поз. 1-2, 19-22)					1155				
	83%*0,85 ФОТ (от 2750) (Поз. 10-12)					1940				
	85%*0,85 ФОТ (от 39) (Поз. 8, 15, 28, 34)					28				
Итого по смете:										
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение					791				29,25
	Полы (ремонтно-строительные)					412				14,58
	Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1)					129056				1051,79
	Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1)					86213				3,85
	Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и					20133				308,17
	Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1)					66612				719,73
	Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1)					25258				190,26
	Погрузо-разгрузочные работы					16				
	Перевозка грузов автотранспортом					33				
	Итого					328514				2317,63
	Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85"					2250321				2317,63
	Справочно, в ценах 2001г.:									
	Материалы					271992				
	Машины и механизмы					3963				
	ФОТ					20342				
	Накладные расходы					21284				
	Сметная прибыль					11460				
	НДС 20%					450064				
	ВСЕГО по смете					2700385				2317,63




 С. С. Серегин
 Н. А. Серегин