

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



2019 г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Ленина 38/2, в г. Майский, Майского района, КБР (кирпичный)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)



2019 г.

на Ленина 38/ 2 Майский

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 725,715 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 12,724 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1403,3 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 год.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационных машин	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Система внутренней канализации</b>										
<b>Демонтажные работы</b>										
1	ФЕРР65-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 039/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм с фасонными изделиями (100 м)	3,36	731,64 721,64	10 4,32	2458	2425	34 15	85,3	286,61
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,95										
Ремонтно-строительные работы										

Гранд-СМЕТА

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ФЕР46-03-010-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (100 шт)	0,9	298,96 144,27	154,69	269	130	139	15,17	13,65
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
3	<b>ФЕР46-03-017-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытых железобетонных площадью до 0,1 м2 (м3)	0,9	650,88 446,24	16,52 2,78	586	402	15 3	55,16	49,64
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
4	<b>ФЕР16-04-004-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м)	3,36	602,48 524,8	36,31 5,53	2024	1763	122 19	55,33	187,59
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
5	<b>ФССЦ-24.3.02.02-0020</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром: 110 мм, длиной 3,0 м (шт)	112	91,33		10229				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
6	<b>ФССЦ-24.3.05.08-0204</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 110 мм (10 шт)	1,8	78,1		141				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
7	<b>ФССЦ-24.3.05.08-0202</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм (10 шт)	3,6	71		256				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФССЦ-24.3.05.15-0102 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм (шт)	208	20,8		4326				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
9	ФССЦ-24.3.05.12-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Ревизия полипропиленовая с крышккой диаметром 100 мм (шт)	42	15,18		638				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
10	ФССЦ-24.3.05.10-0035 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Переходник размер: 110X120 мм (10 шт)	5	1408,9		7045				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
11	ФССЦ-01.7.19.02-0062 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (100 шт)	0,5	358		179				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
12	ФССЦ-24.3.05.17-0112 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Фиксатор для полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 шт)	3,3	480		1584				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
13	ФЕРР65-6-14 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена: унитазов(без стоимости сантехники) (100 шт)	0,9	3865,84 3217,13		3479		2895	35 9	354,7 319,23
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ФЕР16-07-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм (шт)	2	212,43 76,26	0,66 0,12	425	153	1	8,44	17,88
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР-6,85								
Прочее										
15	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	4,502	3,28	3,28	15		15		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР-6,85								
16	ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 5 км (1 т груза)	4,502	6,69	6,69	30		30		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР-6,85								
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						33684	7768	391		874,6
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						32795	7769	408		873,28
Накладные расходы						7611		49		
Сметная прибыль						4680				
<b>Итого по разделу 1 Система внутренней канализации</b>						<b>45086</b>				<b>873,28</b>
<b>Раздел 2. Система внутреннего холодного водоснабжения</b>										
Демонтажные работы										
17	ФЕРр65-1-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 120 мм	1,02	716,97 634,72	15,93 3,51	731	647	16	76,38	77,91
18	ФЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из ММ	3,24	328,71	7,09	1065	933	23	34,56	112,3
19	ФЕРр65-3-14	Снятие задвижек диаметром: до 200 мм	0,01	1343,04	23,45	13	13		154,7	1,55
20	ФЕРр65-3-1	Снятие кранов водоразборных или туалетных	0,18	48,93	0,31	9	9		5,7	1,03
Ремонтно-строительные работы										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	<b>ФЕР46-03-010-01</b> Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий, площадь: до 20 см <sup>2</sup>	0,9	298,96	154,69	269	130	139	1517	13,65
22	<b>ФЕР46-03-017-01</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытых железобетонных площадью до 0,1 м <sup>2</sup> (м <sup>3</sup> )	0,9	650,88	16,52	586	402	15	55,16	49,64
23	<b>ФССЦ-04.1.02.01-0001</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,936	413,87		387				
24	<b>ФЕР16-04-005-03</b> Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (100 м)	3,24	1152,11	392,19	3733	2365	1271	76,74	248,64
25	<b>ФССЦ-24.3.02.05-0023</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	327,6	11,91		3902				
26	<b>ФССЦ-24.3.05.15-0145</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметр: 32x20x32 мм (10 шт)	9	31,6		284				
27	<b>ФССЦ-24.3.05.10-0024</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	16,2	215,13		3485				
28	<b>ФССЦ-18.1.09.07-0023</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	18	59,45		1070				



## Г Р А Н Д - С М Е Т А

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	<b>ФССЦ-23.1.02.06-0013</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 31-38 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	12	30,9			371			
30	<b>ФЕР-16-04-005-06</b> Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/лр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,16	982,7 641,83	315,82 0,76	157	103	51	67,49	10,8
31	<b>ФССЦ-24.3.02.05-0026</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Труба из полипропилена: РН 10/63 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	16,11	45,09		726				
32	<b>ФССЦ-24.3.05.15-0162</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63х32х63 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,3	163		49				
33	<b>ФССЦ-24.3.05.16-0037</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром: 63 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,5	864,8		432				
34	<b>ФССЦ-23.1.02.06-0016</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 60-64 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1	44,19		44				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	<b>ФЕР16-04-005-07</b> Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/лр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 75 мм (100 м)	0,15	1155,53 727,42	404,52 1,12	173	109	61	76,49	11,47
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
36	<b>ФССЦ-24.3.02.05-0027</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Труба из полипропилена: РН 10/75 (м)	15,06	63,32		954				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
37	<b>ФССЦ-24.3.05.07-0146</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 75х63 мм (10 шт)	0,1	204,4		20				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
38	<b>ФССЦ-24.3.05.15-0165</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 75х32х75 мм (10 шт)	0,3	348,9		105				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
39	<b>ФССЦ-23.1.02.06-0017</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 72-78 мм (10 шт)	1	50,83		51				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
40	<b>ФЕР16-04-005-08</b> Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/лр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 90 мм (100 м)	0,32	1260,25 781,72	414,63 1,38	403	250	133	82,2	26,3
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	<b>ФССЦ-24.3.02.06-0028</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Труба из полипропилена: РН 10/90 (М)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курдичные" СМР=6,85	32,1	94,45		3032				
42	<b>ФССЦ-24.3.05.07-0147</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Муфта полипропиленовая переходная Диаметром: 90x75 мм (10 шт)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курдичные" СМР=6,85	0,1	327		33				
43	<b>ФССЦ-24.3.05.15-0168</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 90x32x90 мм (10 шт)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курдичные" СМР=6,85	0,6	482,3		289				
44	<b>ФССЦ-24.3.05.16-0039</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром: 90 мм (10 шт)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курдичные" СМР=6,85	0,4	3458,6		1383				
45	<b>ФССЦ-23.1.02.06-0018</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 83-92 мм (10 шт)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курдичные" СМР=6,85	3	68,3		205				
46	<b>ФССЦ-18.1.02.01-0202</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым штопделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм (шт)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курдичные" СМР=6,85	1	404,2		404				



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	<b>ФЕР-16-04-005-09</b> Приказ Министра России от 15.06.2017 №896/лр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 110 мм (100 м)	0,39	1478,93 904,02	510,95 2,24	577	353	199 1	95,06	37,07
48	<b>ФССЦ-24.3.02.05-0029</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Труба из полипропилена: PN 20/110 (М)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	39,08	140,52		5492				
49	<b>ФССЦ-23.1.02.06-0019</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм (10 шт)	3	97,59		293				
50	<b>ФССЦ-24.3.05.07-0148</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 110x75 мм (10 шт)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,1	490,5		49				
51	<b>ФССЦ-24.3.05.15-0172</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 110x32x110 мм (10 шт)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,6	1044,9		627				
52	<b>ФССЦ-24.3.05.16-0040</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Угол 90° ХТВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром: 110 мм (10 шт)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,5	4755,6		2378				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	<b>ФССЦ-18.1.02.01-0203</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штопделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм (шт)	2	476,7			953			
54	<b>ФЕР18-06-007-07</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка фильтров диаметром: 100 мм (10 шт)	0,1	348,02 165,08	153,93 9,68	35	17	15 1	17,77	1,78
55	<b>ФССЦ-18.2.08.07-0009</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фильтры фланцевые ВР0ЕН V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром: 100 мм (шт)	1	941		941				
56	<b>ФЕР16-07-003-08</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм (шт)	2	148,13 71,77	11,49 0,4	296	144	23 1	7,46	14,92
57	<b>ФЕР16-06-005-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 100 мм (шт)	1	76,84 20,87	6,54 0,37	77	21	7	2,22	2,22
58	<b>ФССЦ-65.1.01.03-0004</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водомеры диаметром: до 100 мм (СТВ-100) (компл.)	1	2400		2400				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	<b>ФССЦ-23.8.03.11-0620</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм (шт)	2	42,8			86			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
60	<b>ФЕР26-01-017-01</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Изопляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубами (10 м)	18	141,97 34,92	17,27 2,9	2555	629	311 52	3,32	63,36
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
61	<b>ФССЦ-12.2.07.05-0081</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 110 мм, толщина 9 мм (100 м)	0,429	2314,91		993				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
62	<b>ФССЦ-12.2.07.05-0078</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 89 мм, толщина 9 мм (100 м)	0,32	1947,66		623				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
63	<b>ФССЦ-12.2.07.05-0075</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 76 мм, толщина 9 мм (100 м)	0,15	1256,04		188				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
64	<b>ФССЦ-12.2.07.05-0069</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 64 мм, толщина 9 мм (100 м)	0,16	997,69		160				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	<b>ФССЦ-12.2.07.05-0048</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 9 мм (100 м)	0,78	409,51				319		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
Прочее										
66	<b>ФССЦп-01-01-01-043</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	1,26	3,28	3,28			4	4	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
67	<b>ФССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза)	4,502	6,69	6,69			30	30	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.			48441	6125	6125			2298		672,64
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам			35731	4847	4847			2030		530,02
Накладные расходы			4967							
Сметная прибыль			3118							
<b>Итого по разделу 2 Система внутреннего водоснабжения</b>			<b>43816</b>							<b>530,02</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.			48441	6125	6125			2298		672,64
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам			35731	4847	4847			2030		530,02
Накладные расходы			4967							
Сметная прибыль			3118							
<b>Итого по разделу 2 Система внутреннего водоснабжения</b>			<b>300140</b>							<b>530,02</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.			82125	13893	13893			2689	113	1547,24
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам			68526	12616	12616			2438	108	1403,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оправочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						53472				
Машины и механизмы						2438				
ФОТ						12724				
Накладные расходы						12579				
Сметная прибыль						7797				
НДС 20%						116,11				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>725,715</b>				<b>1403,3</b>

*Ирина*  
*Васильева*  
*Давидович*