



2019 г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Энгельса 61, в г. Майский Майского района, КБР (киргичинский)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)



на ул. Энгельс 61/1 в г. Майский

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
 Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1628,136 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 13,521 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1554,14 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019г.

| № пп                      | Шифр и номер позиции норматива                                   | Наименование работ и затрат, единица измерения   | Количество | Стоимость единицы, руб. |                            | Общая стоимость, руб. |              |                            | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |       |
|---------------------------|--|--|------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|---|-------|
|                           |  |  |            | всего                   | эксплуатационная или машин | всего                 | оплаты труда | эксплуатационная или машин | на единицу  | всего |
| 1                         | 2  | 3  | 4          | 5                       | 6                          | 7                     | 8            | 9                          | 10  | 11    |
| <b>Раздел 1.</b>          |  |  |            |                         |                            |                       |              |                            |   |       |
| <b>Демонтажные работы</b> |  |  |            |                         |                            |                       |              |                            |   |       |
| 1                         | ФЕР46-04-008-04<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 | 4,2        | 154,66<br>124,02        | 30,64                      | 650                   | 521          | 129                        | 15,9  | 66,78 |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                   | 2   | 3   | 4     | 5                 | 6             | 7    | 8   | 9         | 10     | 11    |
|-------------------------------------|---|---|-------|-------------------|---------------|------|-----|-----------|--------|-------|
| 2                                   | <b>ФЕРр58-1-2</b><br>Приказ Министра России от<br>30.12.2016 №1039/лр           | Разборка деревянных элементов конструкции<br>крыш: стропил со стойками и подкосами из<br>досок<br>(100 м2)                                | 4,2   | 208,54<br>183,48  | 25,06<br>3,92 | 876  | 771 | 105<br>16 | 22,38  | 95,26 |
|                                     |   | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал<br>2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 |       |                   |               |      |     |           |        |       |
| 3                                   | <b>ФЕРр58-1-1</b><br>Приказ Министра России от<br>30.12.2016 №1039/лр           | Разборка деревянных элементов конструкции<br>крыш: обрешетки из брусков с прозорами<br>(100 м2)   | 4,2   | 160,11<br>120,37  | 39,74<br>6,21 | 672  | 506 | 167<br>26 | 15,16  | 63,67 |
|                                     |   | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал<br>2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 |       |                   |               |      |     |           |        |       |
| 4                                   | <b>ФЕР46-04-001-04</b><br>Приказ Министра России от<br>30.12.2016 №1039/лр      | прим. Частичная разборка кладки вентканалов<br>(м3)   | 0,8   | 113,91<br>73,01   | 40,9          | 91   | 58  | 33        | 8,24   | 6,59  |
|                                     |   | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал<br>2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 |       |                   |               |      |     |           |        |       |
| 5                                   | <b>ФЕР46-04-001-04</b><br>Приказ Министра России от<br>30.12.2016 №1039/лр      | прим. Демонтаж парапета кирпичной кладки<br>(м3)  | 3,5   | 113,91<br>73,01   | 40,9          | 399  | 256 | 143       | 8,24   | 28,84 |
|                                     |   | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал<br>2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 |       |                   |               |      |     |           |        |       |
| <b>Ремонтно-строительные работы</b> |   |   |       |                   |               |      |     |           |        |       |
| 6                                   | <b>ФЕР12-01-010-01</b><br>Приказ Министра России от<br>30.12.2016 №1039/лр      | Устройство мелких покрытий (брандауэры,<br>парапеты, свесы и т.п.) из листового<br>оцинкованной стали-обшивка вентканалов<br>(100 м2)     | 0,85  | 1115,82<br>961,76 | 21,88<br>3,51 | 948  | 817 | 19        | 112,75 | 95,84 |
|                                     |   | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал<br>2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 |       |                   |               |      |     |           |        |       |
| 7                                   | <b>ФРСЦ-08.3.09.04-0013</b><br>Приказ Министра России от<br>30.12.2016 №1039/лр | Профнастил оцинкованный с покрытием:<br>полиэстер С10-1100-0,5<br>(м2)  | 97,75 | 58,05             |               | 5674 |     |           |        |       |
|                                     |   | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал<br>2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 |       |                   |               |      |     |           |        |       |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4     | 5                 | 6               | 7     | 8    | 9         | 10     | 11     |
|----|--|---|-------|-------------------|-----------------|-------|------|-----------|--------|--------|
| 8  | <b>ФЕР12-01-011-01</b><br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр      | Устройство колпаков над шахтами канала-17М2 (шт)  | 17    | 443,92<br>16,46   | 0,66<br>0,12    | 7547  | 658  | 26<br>5   | 1,93   | 77,2   |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85              |       |                   |                 |       |      |           |        |        |
| 9  | <b>ФЕР20-01-001-01</b><br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр      | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм, длина 270мп (100 м2) | 1,06  | 2028,33<br>1467,1 | 126,58<br>16,07 | 2150  | 1555 | 134<br>17 | 167,86 | 177,93 |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85              |       |                   |                 |       |      |           |        |        |
| 10 | <b>ФССЦ-19.1.01.02-0001</b><br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр | Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(д110-140мм) (м2)  | 106   | 76,99             |                 | 8161  |      |           |        |        |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85              |       |                   |                 |       |      |           |        |        |
| 11 | <b>ФЕР16-04-001-02</b><br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр      | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм-вывод фановых труб (100 м)                                       | 0,2   | 758,13<br>611,07  | 6,14<br>0,91    | 152   | 122  | 1         | 61,6   | 12,32  |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85              |       |                   |                 |       |      |           |        |        |
| 12 | <b>ФССЦ-24.3.02.02-0020</b><br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 110 мм (10 м)   | 1,996 | 318               |                 | 635   |      |           |        |        |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85              |       |                   |                 |       |      |           |        |        |
| 13 | <b>ФЕР10-01-002-01</b><br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр      | Установка стропил (м3)  | 12    | 2293,7<br>200,19  | 31,26<br>4,58   | 27524 | 2402 | 375<br>55 | 24,19  | 289,08 |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85              |       |                   |                 |       |      |           |        |        |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4     | 5                | 6             | 7    | 8   | 9         | 10    | 11    |
|----|--|--|-------|------------------|---------------|------|-----|-----------|-------|-------|
| 14 | <b>ФЕР09-04-003-01</b><br>Приказ Министра России от 15.08.2017 №886/пр       | Монтаж люка противопожарного (1 м2)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85  | 0,96  | 2244,92<br>19,03 | 0,44<br>0,16  | 2155 | 18  |           | 1,95  | 1,87  |
| 15 | <b>ФССЦ-08.1.02.17-0001</b><br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45x45 мм (м2)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85  | 2,4   | 25,97            |               | 62   |     |           |       |       |
| 16 | <b>ФЕР12-01-034-02</b><br>Приказ Министра России от 15.08.2017 №886/пр       | Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков (100 м2)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85  | 5,32  | 210,59<br>105,72 | 86,9<br>13,59 | 1120 | 562 | 462<br>72 | 12,94 | 68,84 |
| 17 | <b>ФССЦ-11.1.03.06-0087</b><br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм (м3)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85   | 6     | 1100             |               | 6600 |     |           |       |       |
| 18 | <b>ФЕР26-02-018-03</b><br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр      | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РГ1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 (100 м2)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 | 6,21  | 42,13<br>30,37   | 11,76         | 262  | 189 | 73        | 3,56  | 22,11 |
| 19 | <b>ФССЦ-14.2.06.01-0004</b><br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр | Антисептик-антипирен для древесины (кг)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85  | 255,9 | 16,34            |               | 4181 |     |           |       |       |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4     | 5                | 6             | 7    | 8    | 9         | 10    | 11     |
|----|--|--|-------|------------------|---------------|------|------|-----------|-------|--------|
| 20 | <b>ФЕР26-01-055-02</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр      | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полистироленовой (без стекловолоконных материалов)<br>(100 м2)                             | 6,21  | 973,32<br>125,51 | 16,43<br>2,9  | 6044 | 779  | 102<br>18 | 14,36 | 89,18  |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 |       |                  |               |      |      |           |       |        |
| 21 | <b>ФССЛ-12.1.01.03-0036</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Пленка пароизоляционная<br>(м2)  | 714,2 | 6,46             |               | 4614 |      |           |       |        |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 |       |                  |               |      |      |           |       |        |
| 22 | <b>ФЕР12-01-033-02</b><br>Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр       | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности<br>(100 м2)                     | 6,21  | 445,67<br>336,95 | 32,03<br>4,67 | 2768 | 2092 | 199<br>29 | 38,33 | 236,17 |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 |       |                  |               |      |      |           |       |        |
| 23 | <b>ФССЦ-08.1.02.07-0034</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(эндовы), длина 32,8мл<br>(м2)                       | 13,12 | 164,28           |               | 2155 |      |           |       |        |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 |       |                  |               |      |      |           |       |        |
| 24 | <b>ФССЦ-08.1.02.07-0039</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Дополнительные элементы кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм<br>(шт)  | 56    | 123,32           |               | 6906 |      |           |       |        |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 |       |                  |               |      |      |           |       |        |
| 25 | <b>ФССЦ-08.1.02.07-0033</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм<br>(шт)                             | 36    | 47,04            |               | 1693 |      |           |       |        |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 |       |                  |               |      |      |           |       |        |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4      | 5                 | 6 | 7             | 8    | 9   | 10      | 11            |
|----|--|--|--------|-------------------|---|---------------|------|-----|---------|---------------|
| 26 | <b>ФССЦ-08.1.02.07-0034</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | прим. Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент-продах коньковый-2шт (М2)  | 0,8    | 164,28            |   |               | 131  |     |         |               |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 |        |                   |   |               |      |     |         |               |
| 27 | <b>ФССЦ-08.3.09.04-0025</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,5 (М2)  | 714,15 | 59,5              |   | 42492         |      |     |         |               |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 |        |                   |   |               |      |     |         |               |
| 28 | <b>ФЕР12-01-032-01</b><br>Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №866/лр       | Монтаж снегозадержателя: углового (100 м)  | 0,84   | 40,75<br>28,09    |   | 12,66<br>2,44 | 34   | 24  | 11<br>2 | 3,06<br>2,57  |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 |        |                   |   |               |      |     |         |               |
| 29 | <b>ФССЦ-08.1.02.07-0038</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм (шт)  | 42     | 144,34            |   |               | 6062 |     |         |               |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 |        |                   |   |               |      |     |         |               |
| 30 | <b>ФЕР12-01-009-02</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр      | Устройство желобов: подвесных 185Х3000 (100 м)   | 1,092  | 6744,97<br>267,93 |   | 21,01<br>3,21 | 7366 | 293 | 23<br>4 | 31,41<br>34,3 |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 |        |                   |   |               |      |     |         |               |
| 31 | <b>ФЕР10-01-010-01</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр      | Установка элементов каркаса: из брусев (м3)  | 0,86   | 2401,21<br>188,55 |   | 23,66<br>4,18 | 2065 | 162 | 20<br>4 | 22,5<br>19,35 |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 |        |                   |   |               |      |     |         |               |
| 32 | <b>ФЕР10-01-022-06</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр      | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву (100 м2)   | 0,819  | 250,19<br>203,43  |   | 7,23<br>1,28  | 205  | 167 | 6<br>1  | 24,9<br>20,39 |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 |        |                   |   |               |      |     |         |               |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4      | 5              | 6             | 7    | 8    | 9       | 10   | 11   |
|----|--|---|--------|----------------|---------------|------|------|---------|------|------|
| 33 | ФССЦ-08.3.09.01-0081<br>Приказ Минстроя России от<br>30.12.2016 №1039/лр | Профнастил оцинкованный: С8-150-0,4<br>(М2)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал<br>2019г. "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85                                 | 94,19  | 38,96          |               |      | 3670 |         |      |      |
| 34 | ФЕР12-01-035-03<br>Приказ Минстроя России от<br>15.06.2017 №8866/лр      | Устройство металлической водосточной<br>системы: прямых звеньев труб<br>(М)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал<br>2019г. "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 | 56,4   | 8,95<br>1,15   |               | 505  | 65   |         | 0,12 | 6,77 |
| 35 | ФССЦ-08.1.02.07-0119<br>Приказ Минстроя России от<br>30.12.2016 №1039/лр | Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм,<br>оцинковка<br>(шт)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал<br>2019г. "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85             | 19     | 314,44         |               | 5974 |      |         |      |      |
| 36 | ФЕР12-01-035-02<br>Приказ Минстроя России от<br>15.06.2017 №8866/лр      | Устройство металлической водосточной<br>системы: воронок<br>(шт)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал<br>2019г. "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85            | 6      | 1,73<br>1,73   |               | 10   | 10   |         | 0,18 | 1,08 |
| 37 | ФССЦ-08.1.02.07-0007<br>Приказ Минстроя России от<br>30.12.2016 №1039/лр | Воронка выпускная МП, диаметр 165х150 мм,<br>оцинковка<br>(шт)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал<br>2019г. "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85              | 6      | 220,46         |               | 1323 |      |         |      |      |
| 38 | ФЕР12-01-012-01<br>Приказ Минстроя России от<br>30.12.2016 №1039/лр      | Ограждение кровель перилами<br>(100 м)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал<br>2019г. "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85                                      | 1,028  | 130,89<br>59,1 | 52,38<br>5,54 | 135  | 61   | 54<br>6 | 6,57 | 6,86 |
| 39 | ФССЦ-07.2.07.13-0071<br>Приказ Минстроя России от<br>30.12.2016 №1039/лр | Конструкции стальные перил<br>(т)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал<br>2019г. "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85   | 0,3084 | 12091,04       |               | 3729 |      |         |      |      |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3  | 4             | 5     | 6     | 7              | 8 | 9   | 10 | 11 |
|---|--|--|---------------|-------|-------|----------------|---|-----|----|----|
| Прочее  |  |  |               |       |       |                |   |     |    |    |
| 40  | <b>ФССЦпг-01-01-01-041</b><br><i>Публика Министров России от 30.12.2016 №1039/пг</i> | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)                    | 8,42          | 42,98 | 42,98 | 362            |   | 362 |    |    |
|   |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-П/СО9 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85     |               |       |       |                |   |     |    |    |
| 41  | <b>ФССЦпг-03-21-01-025</b><br><i>Публика Министров России от 30.12.2016 №1039/пг</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 25 км (1 т груза) | 8,42          | 17,32 | 17,32 | 146            |   | 146 |    |    |
|   |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо от 22.01.2019г №1408-П/СО9 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85     |               |       |       |                |   |     |    |    |
| <b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>   |  |  |               |       |       |                |   |     |    |    |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.  |  |  | 179080        | 12088 | 2590  | 1423           |   |     |    |    |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам   |  |  | 176068        | 13218 | 2886  | 1554,14        |   |     |    |    |
| Накладные расходы   |  |  | 14085         |       |       |                |   |     |    |    |
| Сметная прибыль   |  |  | 7917          |       |       |                |   |     |    |    |
| <b>Итого по разделу 1</b>   |  |  | <b>198070</b> |       |       | <b>1554,14</b> |   |     |    |    |
| <b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>   |  |  |               |       |       |                |   |     |    |    |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.  |  |  | 179080        | 12088 | 2590  | 1423           |   |     |    |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам   |  |  | 176068        | 13218 | 2886  | 1554,14        |   |     |    |    |
| В том числе, справочно:   |  |  |               |       |       |                |   |     |    |    |
| МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6, 8, 12, 15-17, 22-26, 28-30, 34-39, 7, 14, 27, 33, 9-11, 13, 31-32, 18-21) |  |  | 1874          | 1496  | 376   | 174,279        |   |     |    |    |
| коэффициент снижения ПЗ=0,973 (ОЗП=0,973; ЭМ=0,973; ЗПМ=0,973; МАТ=0,973; ТЗ=0,973; ТЗМ=0,973) (Поз. 1, 4-5, 2-3, 6, 8, 12, 15-17, 22-26, 28-30, 34-39, 7, 14, 27, 33, 9-11, 13, 31-32, 18-21, 40-41)   |  |  | -4886         | -367  | -80   | -43,1263       |   |     |    |    |
| Накладные расходы   |  |  | 14085         |       |       |                |   |     |    |    |
| В том числе, справочно:   |  |  |               |       |       |                |   |     |    |    |
| 83% ФОТ (от 1284) (Поз. 2-3)  |  |  | 1066          |       |       |                |   |     |    |    |
| 90%*0,9 ФОТ (от 20) (Поз. 7, 14, 27, 33)  |  |  | 16            |       |       |                |   |     |    |    |
| 100%*0,9 ФОТ (от 1105) (Поз. 18-21)   |  |  | 995           |       |       |                |   |     |    |    |
| 110%*0,9 ФОТ (от 812) (Поз. 1, 4-5)   |  |  | 804           |       |       |                |   |     |    |    |
| 118%*0,9 ФОТ (от 3129) (Поз. 13, 31-32)   |  |  | 3323          |       |       |                |   |     |    |    |



Гранд-СМЕТА

| 1 | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7             | 8     | 9    | 10  | 11             |
|---|---|---|---|---|---|---------------|-------|------|-----|----------------|
|   | 120%*0,9 ФОТ (от 5274) (Поз. 6, 8, 12, 15-17, 22-26, 28-30, 34-39)  |   |   |   |   | 5696          |       |      |     |                |
|   | 128%*0,9 ФОТ (от 1897) (Поз. 9-11)  |   |   |   |   | 2185          |       |      |     |                |
|   | Сметная прибыль   |   |   |   |   | 7917          |       |      |     |                |
|   | В том числе, справочно:   |   |   |   |   |               |       |      |     |                |
|   | 63%*0,85 ФОТ (от 3129) (Поз. 13, 31-32)   |   |   |   |   | 1676          |       |      |     |                |
|   | 65% ФОТ (от 1284) (Поз. 2-3)  |   |   |   |   | 835           |       |      |     |                |
|   | 65%*0,85 ФОТ (от 5274) (Поз. 6, 8, 12, 15-17, 22-26, 28-30, 34-39)  |   |   |   |   | 2914          |       |      |     |                |
|   | 70%*0,85 ФОТ (от 1917) (Поз. 1, 4-5, 18-21)   |   |   |   |   | 1140          |       |      |     |                |
|   | 83%*0,85 ФОТ (от 1897) (Поз. 9-11)  |   |   |   |   | 1338          |       |      |     |                |
|   | 85%*0,85 ФОТ (от 20) (Поз. 7, 14, 27, 33)   |   |   |   |   | 14            |       |      |     |                |
|   | <b>Итого по смете:</b>  |   |   |   |   | 2396          |       |      |     | 99,45          |
|   | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.49, Прим.п.1) |   |   |   |   |               |       |      |     |                |
|   | Крыши, кровли (ремонтно-строительные)   |   |   |   |   | 3407          |       |      |     | 154,64         |
|   | Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.12, Прим.п.1)   |   |   |   |   | 74211         |       |      |     | 592,63         |
|   | Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.9, Прим.п.1)   |   |   |   |   | 52566         |       |      |     | 2,09           |
|   | Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.16, Прим.п.1)       |   |   |   |   | 13982         |       |      |     | 212,88         |
|   | Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.10, Прим.п.1)   |   |   |   |   | 34485         |       |      |     | 367,93         |
|   | Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.20, Прим.п.1)   |   |   |   |   | 16529         |       |      |     | 124,52         |
|   | Погрузо-разгрузочные работы   |   |   |   |   | 352           |       |      |     |                |
|   | Перевозка грузов автотранспортом  |   |   |   |   | 142           |       |      |     |                |
|   | Итого   |   |   |   |   | 198070        |       |      |     | 1554,14        |
|   | В том числе:  |   |   |   |   |               |       |      |     |                |
|   | Материалы   |   |   |   |   | 159965        |       |      |     |                |
|   | Машины и механизмы  |   |   |   |   | 2886          |       |      |     |                |
|   | ФОТ   |   |   |   |   | 13521         |       |      |     |                |
|   | Накладные расходы   |   |   |   |   | 14085         |       |      |     |                |
|   | Сметная прибыль   |   |   |   |   | 7917          |       |      |     |                |
|   | НДС 20%   |   |   |   |   | 39614         |       |      |     |                |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |   |   | <b>237684</b> |       |      |     | <b>1554,14</b> |
|   | <b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>  |   |   |   |   |               |       |      |     |                |
|   | Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.  |   |   |   |   | 179080        | 12088 | 2590 | 258 | 1423           |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2                                | 3 | 4 | 5 | 6 | 7              | 8 | 9 | 10 | 11             |
|---|----------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|---|----|----------------|
| Телноизолационные работы (МДСв1-33.2004 Прил.4 п.20. Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20. Прим.п.1)              |                                  |   |   |   |   |                |   |   |    |                |
|   | Погрузо-разгрузочные работы      |   |   |   |   | 352            |   |   |    |                |
|   | Перевозка грузов автотранспортом |   |   |   |   | 142            |   |   |    |                |
|   | Итого                            |   |   |   |   | 198070         |   |   |    | 1554,14        |
| Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85" |                                  |   |   |   |   |                |   |   |    |                |
|   | Справочно, в ценах 2001г.:       |   |   |   |   | 1356780        |   |   |    | 1554,14        |
|   | Материалы                        |   |   |   |   | 159965         |   |   |    |                |
|   | Машины и механизмы               |   |   |   |   | 2886           |   |   |    |                |
|   | ФОТ                              |   |   |   |   | 13521          |   |   |    |                |
|   | Накладные расходы                |   |   |   |   | 14085          |   |   |    |                |
|   | Сметная прибыль                  |   |   |   |   | 7917           |   |   |    |                |
|   | НДС 20%                          |   |   |   |   | 271356         |   |   |    |                |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b>            |   |   |   |   | <b>1628136</b> |   |   |    | <b>1554,14</b> |