

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

З. А. М. М.
2019г.



Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Кабардинская 5, в г. Нальчик, КБР (блочный)

(наименование стройки)

2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ул. Кабардинская 5, г. Нальчик

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 3732,032 тыс. руб.
строительных работ _____ 2965,586 тыс. руб.
монтажных работ _____ 144,441 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 50,375 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 5667,79 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационная	всего	эксплуатационная	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Кровля										
Демонтажные работы										
1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2)	5,5	154,66 124,02	30,64	851	682	169	159	87,45
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен(Частичная разборка кладки) (м3)	3	113,91 73,01	40,9	342	219	123	8,24	24,72
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83										
3	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен(Частичная разборка кладки отдельными частями) (м3)	1,5	113,91 73,01	40,9	171	110	61	8,24	12,36
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83										
4	ФЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: стропил со стойками и подкосами из досок (100 м2)	5,5	208,54 183,48	25,06 3,92	1147	1009	138 22	22,88	124,74
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83										
5	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2)	5,5	160,11 120,37	39,74 6,21	881	662	219 34	15,16	83,38
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83										
6	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(отливыв, ограждения и водосточные трубы) (100 м)	0,62	71,18 70,98	0,2	44	44		91	5,64
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83										
Ремонтно-строительные работы										
7	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали-обшивка вентканалов (100 м2)	1,1	1115,82 961,76	21,88 3,51	1227	1058	24 4	112,75	124,03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ФССЦ-11.2.07.11-0002	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,4-0,5 м2 (м2)	4	168,66						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
16	ФССЦ-08.1.02.17-0001	Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45x45 мм (м2)	4,2	25,97				109		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
17	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков (100 м2)	5,56	210,59 105,72	86,9 13,59		1171	588	483 76	12,94 71,95
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
18	ФССЦ-11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм (м3)	10,5	1100			11550			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
19	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного (1 м2)	1,2	2244,92 19,03	0,44 0,16		2694	23	1	1,85 2,34
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
20	ФЕР26-02-018-03	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РГ1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 (100 м2)	5,56	42,13 30,37	11,76		234	169	65	3,86 19,79
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
21	ФССЦ-14.2.06.01-0004	Антисептик-антипирен для древесины (кг)	229,1	16,34			3743			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								

Гранд-СМЕТА

№1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ФЕР26-01-055-02	Установка парозоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) (100 м2)	5,56	973,32 125,51	16,43 2,9	5412	696	91	14,36	79,8
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
23	ФССЦ-12.1.01.03-0036	Пленка парозоляционная (м2)	639,4	6,46		4131				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
24	ФЕР12-01-033-02	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности (100 м2)	5,56	445,67 336,95	32,03 4,67	2478	1873	178 26	38,03	211,4
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
25	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(эндовы), длина 72м (м2)	28,8	164,28		4731				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
26	ФССЦ-08.1.02.07-0039	Дополнительные элементы кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм (шт)	59	123,32		7276				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
27	ФССЦ-08.1.02.07-0033	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм (шт)	44	47,04		2070				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
28	ФССЦ-08.1.02.07-0031	Дополнительные элементы кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали(продукт) (шт)	2	33,19		66				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 7, 10, 12, 16-18, 24-28, 30-36, 8, 19, 29, 39, 9, 11, 13-15, 37-38, 20-23))										
	Накладные расходы					13852				
	Сметная прибыль					7708				
Итого по разделу 1 Кровля :										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1)						2967				124,53
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						4693				213,76
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1)						70918				539,42
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1)						51529				2,69
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1)						2407				20,88
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1)						50728				550,98
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1)						15209				114,57
Погрузо-разгрузочные работы						96				
Перевозка грузов автотранспортом						196				
Итого						198743				1566,83
В том числе:										
Материалы						160970				
Машины и механизмы						3000				
ФОТ						13561				
Накладные расходы						13852				
Сметная прибыль						7708				
Итого по разделу 1 Кровля						198743				1566,83
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						175417	11846	2601289		1406,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 7, 10, 12, 16-18, 24-28, 30-36, 8, 19, 29, 39, 9, 11, 13-15, 37-38, 20-23))										
	Накладные расходы									
	Сметная прибыль	13852								
	Итого по разделу 1 Кровля :	7708								
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1)										
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	4693								213,76
	Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1)	70918								539,42
	Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1)	51529								2,69
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1)										
	Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1)	50728								550,98
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1)										
	Погрузо-разгрузочные работы	96								
	Перевозка грузов автотранспортом	196								
	Итого	198743								1566,83
Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83"										
	Итого по разделу 1 Кровля	1357415								1566,83
Справочно, в ценах 2001г.:										
	Материалы	160970								
	Машины и механизмы	3000								
	ФОТ	13561								
	Накладные расходы	13852								
	Сметная прибыль	7708								
	Итого по разделу 1 Кровля	1357415								1566,83
Раздел 2. Фасад										
Проемы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83	0,1245	1082,58 840,63	241,95 104,49	135	105	30 13	103,81	12,94
43	ФЕР08-04-002-01	Демонтаж стеклянных блоков (100 м2) (демонтаж ТЗ=0,7; ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83	0,185	974,34 810,26	164,07 26,56	180	150	30 5	94,89	17,57
44	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83	0,25	9827,15 1273,59	255,21 50,32	2457	318	64 13	145,72	36,43
45	средняя цена по КБР	Блоки оконные ПВХ (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83	25	574,33		14358				
46	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83	0,015	1115,82 961,76	21,88 3,51	17	14		112,75	1,69
47	ФРСЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (г.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83	6	26,41		158				
48	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83	6	63,94 23,81	14,41 1,97	384	143	86 12	2,4	14,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
49	ФССЦ-01.7.04.07-0002	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двухпольных (компл.)	2	94,68		189					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83									
50	ФССЦ-07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двухпольный (ГОСТ 31173-2003) (м2)	6	1465,11		8791					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83									
Отделочные работы											
51	ФЕРР62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2)	8,73	162,24 162,24		1416	1416		208	181,58	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83									
52	ФЕРР61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором: с земли и лесов (100 м2)	0,1016	5286,35 3004,39		537	305		3234	32,86	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83									
53	ФЕРР61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм с отбивкой старой штукатурки. (100 м2)	7,4	2905,54 1764,08		1,21	21501	13054	9	201,64	1493,62
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов. Цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм с отбивкой старой штукатурки. (Боковые и потолочные части балконов) (100 м2)	0,34	2905,54 1764,08	1,21	988	600		201,64	68,63
55	ФЕРп15-04-012-01	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая, включая откосы со шпателькой и огрунтовкой (100 м2)	16,47	685,42 130,52	8,3 1,39	11289	2150	137 23	14,89	237
56	ФССЦ-14.4.02.07-0002	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83 Краска перхлорвиниловая фасадная марок А, Б (т)	0,9517	15989		15217				
Цоколь										
57	ФЕРр61-10-1	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм с отбивкой старой штукатурки (100 м2)	0,35	2905,54 1764,08	1,21	1017	617		201,64	70,64
63	ФЕРр62-41-1	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2)	0,2	162,24 162,24		32	32		208	4,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	ФЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (100 м2)	0,55	685,42 130,52	8,3 1,39	377	72	1	14,89	7,91
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
65	ФССЦ-14.4.02.07-0002	Краска перхлорвиниловая фасадная марок А, Б (1)	0,0325	15989		520				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
66	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2)	2,5	500,19 375,84	4,6 0,81	1250	940	12 2	435	108,75
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
67	ФССЦ-01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород (м3)	0,0225	1100		25				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
68	ФССЦ-01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укрупнёванные пробками, крючками и хомутами, окрашенные (т)	0,0875	6102		534				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
69	ФЕР08-07-001-04	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 (100 м2)	-2,5	114,04 114,04		-285	-285		13,2	-33
		(по 8м ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расц.; ЗГПМ=2; МАТ=2 к расц.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
Разное										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	ФЕРр58-8-2	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листов кровельной стали: оцинкованной (13м2) замена покрытый над балконами (100 шт)	0,04	1182,64 1096,96	49,75 9,74	47	44	2	1286	5,14
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
71	ФССЦ-08.3.05.02-0051	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 1 мм (т)	0,071	6812,77		484				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
72	ФЕРр58-8-2	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листов кровельной стали: оцинкованной (14м2) замена покрытый над входом в подвал (100 шт)	0,05	1182,64 1096,96	49,75 9,74	59	55	2	1286	6,43
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
73	ФССЦ-08.3.05.02-0051	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 1 мм (т)	0,077	6812,77		525				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
74	ФЕР46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях(ремонт ступеней крыльца) (м3)	8	683,64 226,9	29,62 4,33	5469	1815	237 35	26,22	214,56
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
75	ФССЦ-04.1.02.01-0003	Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) (м3)	8,16	466,97		3810				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	ФЕРР59-3-1	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг(ограждение крыльца) (100 м)	0,115	428,57 375,56	5,64	49	43	1	47,3	5,44
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
77	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней(ограждение крыльца) (100 м)	0,115	16690,3 429,11	204,08 30,77	1919	49	23 4	45,65	5,25
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
78	ФЕРР62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (100 м2)	0,055	4099,05 3039,13	17,68 5,13	225	167	1	351,75	19,35
		(коробка и перилет ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЗМ=2,5 к раск.; ЗТМ=2,5; МАТ=2,5 к раск.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
79	ФССЦ-14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ (т)	0,0032	18028,47		58				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
80	ФЕРР62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2)	0,065	805,44 652,05	0,66 0,12	52	42		80,6	5,24
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
81	ФССЦ-14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ (т)	0,001	18028,47		18				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	ФЕРР62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза(ворота) (100 м2) (с 2-х сторон ГЗ=2; ОГГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗММ=2; МАТ=2 к раск.; ГЗ=2; ГЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83	0,056	634 327,22	1,32 0,24	36	18		37,44	2,1
83	ФССЦ-14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83	0,0018	18028,47		32				
84	ФЕРР09-05-001-01	прим. Облицовка балконов стальным профилированным листом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83	0,06	328,03 288,75	25,92 3,82	20	17	2	32,89	1,96
85	ФССЦ-08.3.09.01-0081	Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,4 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83	6,9	38,96		269				
86	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из бруса-основа для козырька (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83	0,25	2401,21 188,55	23,66 4,18	600	47	6	225	5,63
87	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83	0,1	368,08 283,18	27,62 4,04	37	28	3	324	3,24
88	ФССЦ-08.3.09.04-0013	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83	11,5	58,05		668				

ГранД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Прочее											
89	ФССЦПг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	41,18	3,28	3,28	135			135		
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83</i>									
90	ФССЦПг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км (1 т груза)	41,18	6,69	6,69	275			275		
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83</i>									
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.			95874	21956	1060	2529,52					
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 66-69, 44-45, 86, 46-47, 87-88, 48-50, 84-85, 55-56, 64-65, 77))			96483	22479	1146	2587,91					
ТЗМ=1,25 (Поз. 66-69, 44-45, 86, 46-47, 87-88, 48-50, 84-85, 55-56, 64-65, 77))					124						
Накладные расходы			19124								
Сметная прибыль			11672								
Итого по разделу 2 Фасад :											
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1)			12533						227,5		
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1)			3424						104,68		
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1)			18188						48,37		
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1)			966						5,67		
Строительные металлолические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1)			10004						18,81		
Малые работы (ремонтно-строительные)			4047						212,43		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11)					42846				1665,75
	Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1)					31423				281,65
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)					1261				11,57
	Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)					108				5,44
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1)					2069				6,04
	Погрузо-разгрузочные работы					135				
	Перевозка грузов автотранспортом					275				2587,91
	Итого					127279				
	В том числе:									
	Материалы					72858				
	Машины и механизмы					1146				
	ФОТ					22603				
	Накладные расходы					19124				
	Сметная прибыль					11672				
	Итого по разделу 2 Фасад					127279				2587,91
	ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА									
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					95874	21956	1060	109	2529,52
	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 66-69, 44-45, 86, 46-47, 87-88, 48-50, 84-85, 55-56, 64-65, 77))					96483	22479	1146	124	2587,91
	Накладные расходы					19124				
	Сметная прибыль					11672				
	Итого по разделу 2 Фасад :					12533				227,5
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1)					12533				227,5
	Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1)					3424				104,68
	Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1)					18188				48,37
	Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1)					966				5,67
	Строительные металлургические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1)					10004				18,81

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Малярные работы (ремонтно-строительные)						4047				212,43
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АПГ-5536/06 Прил.2 п.11)						42846				1665,75
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АПГ-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1)						31423				281,65
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						1261				11,57
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)						108				5,44
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АПГ-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1)						2069				6,04
Погрузо-разгрузочные работы						135				
Перевозка грузов автотранспортом						275				
Итого						127279				2587,91
Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г" "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83"						869316				2587,91
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						72858				
Машинны и механизмы						1146				
ФОТ						22603				
Накладные расходы						19124				
Сметная прибыль						11672				
Итого по разделу 2 Фасад						869316				2587,91

Раздел 3. Электромонтажные работы**Демонтажные работы**

91	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля (100 м)	0,7	75,5	0,31	53	53	9,64	6,75
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83							

Монтажные работы

92	ФЕРм08-03-524-01	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемыми на конструкции на полу, на ток до 100 А (шт)	1	158,67 27,78	3,07 0,26	159	28	3	2,8
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	ФССЦ-62.1.02.22-0057	Щитки силовые с блоком «Предохранитель-выключатель» типа: ДРПТ 01-32 на 100А (шт)	1	439,61			440			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
94	ФЕРМ08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (шт)	5	56,03 17,66	1,78 0,26	280	88	9	1,78	8,9
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
95	ФССЦ-20.4.04.02-0009	Щиты распределительные встраиваемые: ЩРВ-54, размером 500х500х120 мм (шт)	1	170,54		171				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
96	ФССЦ-20.4.04.03-0008	Щиты с монтажной панелью: ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54 (шт)	4	1041,24		4165				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
97	ФЕРМ08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м)	0,16	630,96 388,03	51,58 5,02	101	62	8	41,28	6,6
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
98	ФССЦ-21.1.06.09-0088	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2 (1000 м)	0,0102	20580,97		210				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	ФССЦ-21.1.06.09-0077	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 10 мм ² (1000 м)	0,0306	28791,27				881		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
100	ФССЦ-21.1.06.09-0054	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм ² (1000 м)	0,0306	3246,49				99		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
101	ФССЦ-20.5.02.07-0003	Коробка распаячная (шт)	4	8,62				34		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
102	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м)	0,2	206,76 154,92		0,31 0,14		41	31	16,29 3,26
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
103	ФССЦ-20.2.05.04-0041	Кабель-канал пластиковые 2100x40x20 мм (м)	20	9,27				185		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
104	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноклассного или многоклассного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² (100 м)	0,2	87,15 59,13		5,33 0,76		17	12	6,29 1,26
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	ФЕРМ08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (шт)	24	61,48 22,06	3,05 0,26	14,76	529	73 6	2,32	55,68
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
106	ФССЦ-62.3.02.01-0015	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты: IP54) ПВЗ-40 М1 40А, СИПУМИН (шт)	16	216,27		3460				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
107	ФССЦ-62.1.01.09-0008	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 50А, характеристика С (шт)	6	13,12		79				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
108	ФССЦ-61.1.04.09-0081	прим. Распределитель (шт)	2	42,06		84				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
109	ФССЦ-62.1.02.03-0001	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки (10 шт)	0,2	66		13				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
110	ФЕРМ08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (шт)	60	35,98 14,84	1,05	2159	890	63	1,56	93,6
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
111	ФССЦ-62.1.01.09-0004	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 10А, характеристика С (шт)	30	13,12		394				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	ФССЦ-62.1.01.09-0005	Выключатели автоматические: «ПЕК» ВА47-29 1Р 20А, характеристика С (шт)	30	9,87			296			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
113	ФССЦ-62.1.02.03-0001	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки (10 шт)	0,2	66			13			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
114	ФЕРр67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания (100 шт)	0,04	858,08 857,14	0,94 0,41		34	34	89,1	3,56
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
115	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт)	0,04	1370,83 700,75	155,72 21,97		55	28	70,64	2,83
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
116	ФССЦ-20.3.03.04-0062	Светильник ППО 56-11-004 антивандальный (шт)	8	285,15			2281			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
118	ФССЦ-20.3.02.12-0008	Лампа энергосберегающая: TOSHIBA 13W/3U E27 (шт)	8	14,21			114			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
119	ФЕРм08-03-542-01	Электроманит длинно-игли короткоходовой, масса: до 15 кг (шт)	2	44,12 30,02	2,59 0,26		88	60	3,27	6,54
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	ФССЦ-62.1.04.12-0001 (шт)	Фотогеле	2	128,1		256				
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83										
121	ФЕРР67-9-1 (100 шт)	Смена: выключателей	0,04	218,59 218,59		9		9	24,1	0,96
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83										
122	ФССЦ-20.4.01.01-0031 (10 шт)	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	0,2	68		14				
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83										
123	ФССЦ-20.4.01.02-0021 (10 шт)	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	0,2	62,2		12				
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83										
124	ФЕРМ08-03-574-01 (100 шт)	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей и/ли проводов сечением: до 10 мм ²	1,02	272,63 166,66		278		170	2	168 17,14
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83										
Прочее										
125	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ (1 т груза)	0,11	3,28		3,28				
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83										
126	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс: груза до 5 км (1 т груза)	0,11	6,69		6,69		1		
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						17952	1994		171		209,88
Накладные расходы						1895			10		
Сметная прибыль						1302					
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы :											
Итого Строительные работы						1					
Итого Монтажные работы						21148					209,88
Итого						21149					209,88
В том числе:											
Материалы						15787					
Машины и механизмы						171					
ФОТ						2004					
Накладные расходы						1895					
Сметная прибыль						1302					
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы						21149					209,88
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						17952	1994		171	10	209,88
Накладные расходы						1895					
Сметная прибыль						1302					
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы :											
Итого Строительные работы						7					
Итого Монтажные работы						144441					209,88
Итого						144448					209,88
Справочно, в ценах 2001г.:											
Материалы						15787					
Машины и механизмы						171					
ФОТ						2004					
Накладные расходы						1895					
Сметная прибыль						1302					
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы						144448					209,88
Раздел 4. Система внутреннего холодного водоснабжения											
Демонтажные работы											
127	ФЕРР65-1-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м)	1,11	565,51 495,44	12,15 2,3	628	550		13 3	59,62 66,18	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Новокваральные жилые дома прочие" СМР=6,83									
Ремонтно-строительные работы											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	ФЕР16-04-005-06	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм (100 м)	0,2	982,7 641,83	315,82 0,76	197	128	63	67,49	13,5
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
129	ФССЦ-24.3.02.05-0026	Труба из полипропилена: PN 20/63 (M)	20,14	45,09		908				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
130	ФССЦ-24.3.05.15-0196	Тройник полипропиленовый соединительный диаметр: 63 мм (10 шт)	0,4	106,08		42				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
131	ФССЦ-24.3.05.07-0145	Муфта полипропиленовая переходная диаметр: 63x50 мм (10 шт)	0,1	74		7				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
132	ФССЦ-24.3.05.16-0135	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметр: 63 мм (10 шт)	0,4	87,41		35				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
133	ФССЦ-18.1.09.07-0026	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметр: 63 мм (шт)	3	170,5		512				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
134	ФЕР16-04-005-05	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм (100 м)	0,2	866,65 575,64	265,81 0,5	173	115	53	60,33	12,11
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	ФССЦ-24.3.02.05-0025	Труба из полипропилена: РН 20/50 (м)	20,18	28,88			583			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
136	ФССЦ-24.3.05.15-0158	Тройник полипропиленовый переходной диаметр: 50х32х50 мм (10 шт)	0,3	110,9			33			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
137	ФССЦ-24.3.05.07-0140	Муфта полипропиленовая переходная диаметр: 50х40 мм (10 шт)	0,1	43,1			4			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
138	ФЕР16-04-005-04	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (100 м)	0,15	1017,35 657,14	332,87 0,26		153	99	50	69,1 10,37
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
139	ФССЦ-24.3.02.05-0024	Труба из полипропилена: РН 20/40 (м)	15,18	18,4			279			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
140	ФССЦ-24.3.05.15-0154	Тройник полипропиленовый переходной диаметр: 40х32х40 мм (10 шт)	0,3	64,9			19			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
141	ФССЦ-24.3.05.07-0136	Муфта полипропиленовая переходная диаметр: 40х32 мм (10 шт)	0,1	25,1			3			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	ФЕР16-04-005-03	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (100 м)	0,45	1152,11 729,8	392,19 0,26	518	328	176	76,74	34,53
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
143	ФССЦ-24.3.02.05-0023	Труба из полипропилена: РН 20/32 (м)	45,5	11,91		542				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
144	ФССЦ-24.3.05.15-0148	Тройник полипропиленовый переходной диаметр: 32х25х32 мм (10 шт)	1,2	34,6		42				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
145	ФССЦ-24.3.05.16-0034	Угол 90° ХПВХ, рабочим давлением 25 атм., диаметр: 32 мм (10 шт)	0,8	177,3		142				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
146	ФССЦ-24.3.05.16-0003	Угол 45° ХПВХ, рабочим давлением 25 атм., диаметр: 32 мм (10 шт)	1,2	183,8		221				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
147	ФССЦ-18.1.09.07-0023	Кран шаровый полипропиленовый РРРС РN20, диаметр: 32 мм (шт)	6	59,45		357				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
148	ФЕР16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (100 м)	0,2	1182,74 774,59	374,54 0,12	237	155	75	81,45	16,29
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
149	ФССЦ-24.3.02.05-0022	Труба из полипропилена: PN 20/25 (M)	20,16	7,36				148			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83									
150	ФССЦ-18.1.09.08-0083	Кран шаровый латунный, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) и 3,0 МПа (30 кгс/см ²), диаметром: 25 мм, присоединение 1"x1" (шт)	12	194,4				2333			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83									
151	ФССЦ-18.1.09.07-0022	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметром: 25 мм (шт)	12	42,47				510			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83									
152	ФССЦ-24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления: труб (шт)	100	8,09				809			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83									
153	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистилена трубопроводов наружным диаметром до 100 мм трубками (10 м)	7,5	141,97 34,92	17,27 2,9			1065	262	130 22	3,52 26,4
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83									
154	ФССЦ-12.2.07.05-0070	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 64 мм, толщина 13 мм (100 м)	0,495	1179,06				584			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83									
155	ФССЦ-12.2.07.05-0049	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 13 мм (100 м)	0,33	558,21				184			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	ФЕР16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения (шт)	2	141,81 71,77	11,49 0,4	284	144	23 1	7,46	14,92
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
164	ФССЦ-23.8.03.11-0618	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, Давление: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 мм (шт)	2	29,17		58				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
Прочее										

165	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	0,395	3,28	3,28	1		1		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
166	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза)	0,395	6,69	6,69	3		3		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г:										
			13878	1835	724	66	200,01			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 128-152, 156-161, 163-164, 153-155))										
			14212	2023	870	73	219,59			
Накладные расходы										
			2092							
Сметная прибыль										
			1321							
Итого по разделу 4 Система внутреннего водоснабжения :										
Внутренние санитарно-технические работ: Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)			1314				66,18			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1)					13375				119,77
	Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1)					2397				30,36
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1)					535				3,28
	Погрузо-разгрузочные работы					1				
	Перевозка грузов автотранспортом					3				
	Итого					17625				219,59
	В том числе:									
	Материалы					11319				
	Машинны и механизмы					870				
	ФОТ					2096				
	Накладные расходы					2092				
	Сметная прибыль					1321				
	Итого по разделу 4 Система внутреннего холодного водоснабжения					17625				219,59
	ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА									
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					13878	1835	724		200,01
	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 128-152, 156-161, 163-164, 163-155))					14212	2023	870		219,59
								73		
	Накладные расходы					2092				
	Сметная прибыль					1321				
	Итого по разделу 4 Система внутреннего холодного водоснабжения :									
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)					1314				66,18
	Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1)					13375				119,77
	Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1)					2397				30,36
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1)					535				3,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Погрузо-разгрузочные работы					1				
	Перевозка грузов автотранспортом					3				
	Итого					17625				219,59
	Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83"					120379				219,59
	Справочно, в ценах 2001г.:									
	Материалы					11319				
	Машины и механизмы					870				
	ФОТ					2096				
	Накладные расходы					2092				
	Сметная прибыль					1321				
	Итого по разделу 4 Система внутреннего водоснабжения					120379				219,59

Раздел 5. Система внутренней канализации**Демонтажные работы**

167	ФЕР16-04-004-02	Разборка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб Диаметром: 110 мм (100 м)	0,6	224,44 209,92	14,52 2,21	135	126	9	22,83	13,4
		(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗТ=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)								
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								

Ремонтно-строительные работы

168	ФЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб Диаметром: 110 мм (100 м)	0,6	602,48 524,8	36,31 5,53	361	315	22	55,83	33,5
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
169	ФССП-24.3.02.02-0004	Трубы беззатворные канализационные из полипропилена, диаметром: 110 мм (м)	59,88	43,52		2606				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	ФССЦ-24.3.05.16-0008	Угол 45° ХТВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметр: 90 мм (10 шт)	0,9	4409,8			3969			
171	ФССЦ-24.3.05.15-0102	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметр 110 мм (шт)	30	20,8			624			
172	ФССЦ-24.3.05.10-0035	Переходник, размер: 110х120мм (10 шт)	1,2	1408,9			1691			
173	ФССЦ-24.3.05.10-0035	Переходник, размер: 110х50мм (10 шт)	1,2	1408,9			1691			
174	ФССЦ-24.3.05.12-0001	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметр 100 мм (шт)	3	15,18			46			
175	ФССЦ-24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления: труб (шт)	50	8,09			405			
176	ФССЦ-24.3.05.07-0159	Муфта полипропиленовая соединительная диаметр: 110 мм (10 шт)	0,6	478,9			287			
177	ФЕРР65-6-14	Смена: унитаза (без стоимости сантехники) (100 шт)	0,12	3865,84 3217,13			464			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	ФЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм (шт)	2	212,43 76,26	0,66 0,12	425	153	1	8,84	17,88
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
179	ФЕР46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд (100 шт)	0,15	736,73 332,41	404,32	111	50	61	36,21	5,43
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
180	ФЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (м3)	0,15	1229,96 608,53	26,64 4,64	184	91	4	75,22	11,28
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
181	ФССЦ-04.1.02.01-0001	Бетон мелкозернистый, класс: В3,5 (М50) (м3)	0,156	413,87		65				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
Прочее										
182	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	0,142	3,28	3,28					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
183	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км (1 т груза)	0,142	6,69	6,69	1		1		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						13065	1121	103		124,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 168-176, 178))										
	Накладные расходы					1311				
	Сметная прибыль					788				
Итого по разделу 5 Система внутренней канализации :										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1)										
						13559				72,49
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)										
						1095				42,56
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1)										
						585				16,71
	Погрузо-разгрузочные работы									
	Перевозка грузов автотранспортом					1				
	Итого					15240				131,76
	В том числе:									
	Материалы					11841				
	Машины и механизмы					109				
	ФОТ					1198				
	Накладные расходы					1311				
	Сметная прибыль					788				
	Итого по разделу 5 Система внутренней канализации					15240				131,76
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					13065	1121		103	124,05
	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 168-176, 178))					13141	1191		109	131,76
	Накладные расходы					1311				
	Сметная прибыль					788				
Итого по разделу 5 Система внутренней канализации :										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1)										
						13559				72,49
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)										
						1095				42,56

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	ФЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд. в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (м3)	1,2	1229,96 606,53	26,64 4,64	1476	730	32	75,22	90,26
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
189	ФССЦ-04.1.02.01-0001	Бетон мелкозернистый, класс: В3,5 (М50) (м3)	1,248	413,87		517				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
190	ФЕР16-04-005-07	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 75 мм (100 м)	0,3	1156,53 727,42	404,52 1,12	347	218	121	76,49	22,95
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
191	ФССЦ-24.3.02.05-0027	Труба из полипропилена: РН 20/75 (м)	30,12	63,32		1907				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
192	ФССЦ-18.1.02.02-0003	Задвижки глиновые разборные 4000Е2, диаметр 80 мм (шт)	4	1241,97		4968				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
193	ФЕР16-04-005-06	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм (100 м)	0,6	982,7 641,83	315,82 0,76	590	385	189	67,49	40,49
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
194	ФССЦ-24.3.02.05-0026	Труба из полипропилена: РН 20/63 (м)	60,42	45,09		2724				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	ФССЦ-24.3.05.15-0161	Тройник полипропиленовый переходной диаметр: 63x25x63 мм (10 шт)	0,8	173		138				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
196	ФССЦ-24.3.05.15-0196	Тройник полипропиленовый соединительный диаметр: 63 мм (10 шт)	0,6	106,08		64				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
197	ФССЦ-24.3.05..07-0131	Переходник размер: 50x60 мм (10 шт)	0,4	209,7		84				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
198	ФССЦ-24.3.05.07-0140	Муфта полипропиленовая переходная диаметр: 50x40 мм (10 шт)	0,4	43,1		17				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
199	ФССЦ-24.3.05.16-0135	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметр: 63 мм (10 шт)	0,4	87,41		35				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
200	ФССЦ-18.1.09.07-0026	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметр: 63 мм (шт)	4	170,5		682				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
201	ФЕР16-04-005-05	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм (100 м)	0,4	866,65 575,64	265,81 0,5	347	230	106	60,33	24,21
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	ФССЦ-24.3.02.05-0025	Труба из полипропилена: PN 20/50 (M)	40,36	28,88		1166				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
203	ФССЦ-24.3.05.15-0157	Тройник полипропиленовый переходной диаметр: 50x25x50 мм (10 шт)	0,6	115,5		69				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
204	ФЕР16-04-005-04	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (100 м)	0,3	1017,35 657,14	332,87 0,26	305	197	100	69,1	20,73
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
205	ФССЦ-24.3.02.05-0024	Труба из полипропилена: PN 20/40 (M)	30,36	18,4		569				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
206	ФССЦ-24.3.05.07-0154	Муфта полипропиленовая соединительная диаметр: 40 мм (10 шт)	0,4	23,8		10				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
207	ФССЦ-24.3.05.15-0194	Тройник полипропиленовый соединительный диаметр: 40 мм (10 шт)	0,8	27,41		22				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
208	ФССЦ-24.3.05.15-0152	Тройник полипропиленовый переходной диаметр: 40x25x40 мм (10 шт)	0,6	63,8		38				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	ФССЦ-24.3.05.07-0136	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 40x32 мм (10 шт)	0,4	25,1				10		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
210	ФЕР16-04-005-03	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (100 м)	0,3	1152,11 729,8	392,19 0,26		346	219	118	76,74 23,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
211	ФССЦ-24.3.02.05-0023	Труба из полипропилена: РН 20/32 (м)	30,33	11,91			361			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
212	ФССЦ-24.3.05.07-0133	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 32x25 мм (10 шт)	0,8	13,2			11			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
213	ФССЦ-24.3.05.07-0136	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 40x32 мм (10 шт)	0,8	25,1			20			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
214	ФССЦ-24.3.05.15-0148	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32x25x32 мм (10 шт)	0,6	34,6			21			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
215	ФЕР16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (100 м)	2,4	1182,74 774,59	374,54 0,12		2839	1859	899	81,45 195,48
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	ФССЦ-24.3.02.05-0022	Труба из полипропилена: PN 20/25 (M)	241,9	7,36			1780			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
217	ФССЦ-24.3.05.15-0142	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 25x20x20 мм (10 шт)	14,8	21,3			315			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
218	ФССЦ-24.3.05.16-0132	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм (10 шт)	14,4	10,2			147			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
219	ФССЦ-18.1.09.07-0022	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметром: 25 мм (шт)	48	42,47			2039			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
220	ФЕР16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (100 м)	0,88	1428,21 921,99	468,26 0,09		1257	811	412	96,85 85,32
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
221	ФССЦ-24.3.02.05-0021	Труба из полипропилена: PN 20/20 (M)	88,44	4,71			417			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
222	ФССЦ-18.1.09.07-0021	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметром: 20 мм (шт)	144	35,64			5132			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	ФССЦ-18.1.09.08-0082	Кран шаровый латунный ВРОЕН ВАЛЛОГХ, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) и 3,0 МПа (30 кгс/см ²), диаметром: 20 мм, присоединение 3/4"х3/4" (шт)	40	164,9			6596			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
224	ФССЦ-24.1.02.01-0113	Комуты для крепления: труб (шт)	200	8,09			1618			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
225	ФЕР16-07-003-07	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: до 80 мм (шт)	4	141,81 71,77	11,49 0,4	567	287	46 2	7,46	29,84
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
226	ФЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков (шт)	4	31,51 15,79	6,84 1,08	126	63	27 4	1,66	6,64
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
227	ФССЦ-19.1.02.01-0011	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Pr=1,0 МПа, T max = 120 град С, D = 15 мм (шт)	4	60,7		243				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
228	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистилена трубопроводов наружным диаметром до 100 мм трубами (10 м)	29	141,97 34,92	17,27 2,9	4117	1013	501 84	3,42	102,08
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
229	ФССЦ-12.2.07.05-0076	Трубки из вспененного полистирола, внутренний диаметр: 76 мм, толщина 13 мм (100 м)	0,33	1415,27			467				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83									
230	ФССЦ-12.2.07.05-0070	Трубки из вспененного полистирола, внутренний диаметр: 64 мм, толщина 13 мм (100 м)	0,66	1179,06			778				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83									
231	ФССЦ-12.2.07.05-0061	Трубки из вспененного полистирола, внутренний диаметр: 54 мм, толщина 13 мм (100 м)	0,44	1035,39			456				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83									
232	ФССЦ-12.2.07.05-0052	Трубки из вспененного полистирола, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 13 мм (100 м)	0,44	729,72			321				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83									
233	ФССЦ-12.2.07.05-0049	Трубки из вспененного полистирола, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 13 мм (100 м)	0,22	558,21			123				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83									
234	ФССЦ-12.2.07.05-0041	Трубки из вспененного полистирола, внутренний диаметр: 28 мм, толщина 13 мм (100 м)	1,1	461,59			508				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83									
235	ФЕР18-06-002-08	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков:300 мм (шт)	2	436,56 142,79		57,2 3,51	873		286	114 7	15,37 30,74
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	ФССЦ-18.5.05.03-0001	Грязевики диаметром труб:300 мм (шт)	2	3718,1		7436				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
237	ФЕР18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном (компл.)	2	3,02 2,18		6	4		0,22	0,44
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
238	ФССЦ-63.4.01.02-0011	Манометры общего назначения с трехходовым краном (компл.)	2	56		112				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
239	ФЕР18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых (компл.)	2	4,77 2,91		10	6		0,11	0,62
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
240	ФССЦ-63.4.05.04-0001	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе (компл.)	2	334,1		668				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
241	ФЕР18-04-001-04	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,3 м3 (шт)	1	719,33 35,71	23,68 1,96	719	36	24	4,03	4,03
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								
Прочее										
242	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т грузеа)	0,768	3,28	3,28	3		3		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза)	0,768	6,69	6,69	5		5		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СИР=6,83								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.		58756			7936		3212		863,81
	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 190-227, 235-241, 228-234))		60262		8778			3876		951,8
	ТЗМ=1,25 (Поз. 190-227, 235-241, 228-234))							135		
	Накладные расходы		9271							
	Сметная прибыль		5776							
	Итого по разделу 6 Система отопления :		2846							143,51
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1)		4676							133,71
	Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1)		58833							557,19
	Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1)		8946							117,39
	Погрузо-разгрузочные работы		3							
	Перевозка грузов автотранспортом		5							
	Итого		75309							951,8
	В том числе:									
	Материалы		47608							
	Машины и механизмы		3876							
	ФОТ		8913							
	Накладные расходы		9271							
	Сметная прибыль		5776							
	Итого по разделу 6 Система отопления		75309							951,8
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.		58756			7936		3212		863,81
								110		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 190-227, 235-241, 228-234))										
	Накладные расходы					9271				
	Сметная прибыль					5776				
Итого по разделу 6 Система отопления :										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
						2846				143,51
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1)										
						4676				133,71
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1)										
						58833				557,19
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1)										
						8946				117,39
Погрузо-разгрузочные работы										
						3				
Перевозка грузов автотранспортом										
						5				
	Итого					75309				951,8
	Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома прочие" СМР=6,83"					514360				951,8
Справочно, в ценах 2001г.:										
	Материалы					47608				
	Машины и механизмы					3876				
	ФОТ					8913				
	Накладные расходы					9271				
	Сметная прибыль					5776				
	Итого по разделу 6 Система отопления					514360				951,8
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					374942	46688	7871	590	5333,86

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 7, 10, 12, 16-18, 24-28, 30-36, 46-47, 87-88, 8, 19, 29, 39, 48-50, 84-85, 9, 11, 128-152, 156-161, 163-164, 168-176, 178, 190-227, 235-241, 13-15, 37-38, 44-45, 86, 20-23, 153-155, 228-234, 66-69, 55-56, 64-65, 77))										
	Накладные расходы					47545	49679	9172		5667,79
	Сметная прибыль					28569		696		
Итого по смете:										
	Итого Строительные работы					434200				5457,91
	Итого Монтажные работы					21148				209,88
	Итого					455348				5667,79
В том числе:										
	Материалы					320383				
	Машины и механизмы					9172				
	ФОТ					50375				
	Накладные расходы					47545				
	Сметная прибыль					28569				
	НДС 20%					91070				
	ВСЕГО по смете					546418				5667,79
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					374942	46688	7871		5333,86
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 7, 10, 12, 16-18, 24-28, 30-36, 46-47, 87-88, 8, 19, 29, 39, 48-50, 84-85, 9, 11, 128-152, 156-161, 163-164, 168-176, 178, 190-227, 235-241, 13-15, 37-38, 44-45, 86, 20-23, 153-155, 228-234, 66-69, 55-56, 64-65, 77))										
	Накладные расходы					379234	49679	9172		5667,79
	Сметная прибыль					28569		696		
Итого по смете:										
	Итого Строительные работы					2965586				5457,91
	Итого Монтажные работы					144441				209,88
	Итого					3110027				5667,79
Справочно, в ценах 2001г.:										
	Материалы					320383				
	Машины и механизмы					9172				
	ФОТ					50375				
	Накладные расходы					47545				