

Грнд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2019г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Кабардинская 7, в г. Нальчик, КБР (кирпичный)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на кабардинская 7, Нальчик

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

3313,252 тыс. руб.

строительных работ

2617,077 тыс. руб.

монтажных работ

143,966 тыс. руб.

Средства на оплату труда

40,839 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

4553,48 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019года

УТВЕРЖДАЮ:

2019 г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Кровля											
Демонтажные работы											
1	ФЕР46-04-008-01	Частичная разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2)	0,3	153,59 112,16	41,43	46	34	12	14,38	4,31	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(ДЕМОНТАЖ) (100 м2)	0,3	340,53 186,14	152,38 17,49	102	56	46 5	21,78	6,53
		(ремонтаж ТЗ=0,8 (ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
3	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен(Демонтаж парапета из кирпичной кладки) (м3)	5,1	113,91 73,01	40,9	581	372	209	8,24	42,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
4	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(отливы и водосточные трубы) (100 м)	1,1	71,18 70,98	0,2	78	78		9,1	10,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
Ремонтно-строительные работы										
5	ФЕР20-01-001-01	прим.Нарастивание вентканалов оцинкованными трубами д110-140мм-180мм (100 м2)	0,707	2028,33 1467,1	126,58 16,07	1434	1037	89 11	167,86	118,68
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
6	ФССЦ-19.1.01.02-0001	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(д110-140мм) (м2)	70,7	76,99		5443				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали-обшивка вентиляторов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85	0,9	1115,82 961,76	21,88 3,51	1004	866	20 3	112,75	101,48
8	ФССЦ-08.3.09.04-0013	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85	103,5	58,05		6008				
9	ФЕР20-02-011-01	Установка зонтов над оборудованием(колпаки) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85	8	159,01 9,4	3,29 0,46	1272	75	26 4	1	8
10	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм-вывод фановых труб (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85	0,14	758,13 611,07	6,14 0,91	106	86	1	61,6	8,62
11	ФССЦ-24.3.03.13-0418	Трубы напорные из полистилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 110 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85	1,397	630		880				
12	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85	17,5	2293,7 200,19	31,26 4,58	40140	3503	547 80	24,09	421,58

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон с установкой сетки (шт)	9	300,59 56,55	19,55 2,77	2705	509	176 25	6,63	59,67
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
14	ФССЦ-11.2.07.11-0002	Створки оконные для жилых зданий площадью: 0,4-0,5 м2 (м2)	4,5	168,66		759				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
15	ФССЦ-08.1.02.17-0001	Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2)	4,5	25,97		117				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
16	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков (100 м2)	7,4	210,59 105,72	86,9 13,59	1558	782	643 101	12,84	95,76
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
17	ФССЦ-11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм (м3)	10,5	1100		11550				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
18	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного (1 м2)	1,2	2244,92 19,03	0,44 0,16	2694	23	1	1,85	2,34
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ФЕР26-02-018-03	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения труднотгорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 (100 м2)	7,4	42,13 30,37	11,76	312	225	87	3,46	26,34
20	ФССЦ.14.2.06.01-0004	АНТИСЕПТИК-АНТИПИРЕН для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	304,9	16,34		4982				
21	ФЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	7,4	973,32 125,51	16,43 2,9	7203	929	122 21	14,36	106,26
22	ФССЦ.12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	851	6,46		5497				
23	ФЕР12-01-033-02	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	7,4	445,67 336,95	32,03 4,67	3298	2493	237 35	38,03	281,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(ендовы), длина 32,8 мп (м2)	13,12	164,28		2155				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
25	ФССЦ-08.1.02.07-0039	Дополнительные элементы кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм (шт)	30	123,32		3700				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
26	ФССЦ-08.1.02.07-0033	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм (шт)	32	47,04		1505				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
27	ФССЦ-08.1.02.07-0031	Дополнительные элементы кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали(продух) (шт)	2	33,19		66				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
28	ФССЦ-08.3.09.04-0025	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,5 (м2)	851	59,5		50635				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
29	ФЕР12-01-032-01	Монтаж снегозадержателя: углового (100 м)	0,95	40,75 28,09	12,66 2,44	39		27	12 2	3,06 2,91
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ФСЦ-08.1.02.07-0038	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм (шт)	48	144,34		6928				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								
31	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных 185х3000 (100 м)	1	6744,97 267,93	21,01 3,21	6745	268	21 3	31,41	31,41
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								
32	ФЕР12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м)	74	8,95 1,15		662	85		0,12	8,88
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								
33	ФСЦ-08.1.02.07-0119	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, оцинковка (шт)	25	314,44		7861				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								
34	ФЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт)	6	1,73 1,73		10	10		0,18	1,08
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								
35	ФСЦ-08.1.02.07-0007	Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, оцинковка (шт)	6	220,46		1323				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								
36	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусев (м3)	1,8	2401,21 188,55	23,66 4,18	4322	339	43 8	225	40,5
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ФЕР10-01-022-06	Подшивка потолков: стально кровельной оцинкованной по дереву (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,801	250,19 203,43	7,23 1,28		200	163	6 1	249 19,94
38	ФССЦ-08.3.09.01-0081	Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,4 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	92,12	38,96			3589			
39	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,98	130,89 59,1	52,38 5,54		128	58	51 5	6,67 6,54
40	ФССЦ-07.2.07.13-0071	Конструкции стальные перил (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,294	12091,04			3555			
Прочее										
41	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	7,48	3,28	3,28		25		25	
42	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	7,48	6,69	6,69		50		50	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 7, 11, 15-17, 23-27, 29-35, 39-40, 5-6, 9-10, 8, 18, 28, 38, 12-14, 36-37, 19-22))										
Накладные расходы						14946				
Сметная прибыль						8011				
Итого по разделу 1 Кровля :						1271				46,33
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Кровли						63138				615,43
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						194				10,01
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						11059				155,6
Строительные металлические конструкции						62969				2,69
Деревянные конструкции						57517				622,94
Теплоизоляционные работы						20242				152,49
Погрузо-разгрузочные работы						25				
Перевозка грузов автотранспортом						50				
Итого						216465				1605,49
В том числе:										
Материалы						176825				
Машины и механизмы						2944				
ФОТ						14118				
Накладные расходы						14946				
Сметная прибыль						8011				
Итого по разделу 1 Кровля						216465				1605,49
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						191267	12018	2424304		1404,28
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 7, 11, 15-17, 23-27, 29-35, 39-40, 5-6, 9-10, 8, 18, 28, 38, 12-14, 36-37, 19-22))						193508	13739	2944379		1605,49
Накладные расходы						14946				
Сметная прибыль						8011				
Итого по разделу 1 Кровля :						1271				46,33
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кровли										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						63138				615,43
Сантехнические работы - внутренение (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						194				10,01
Строительные металлические конструкции						11059				155,6
Деревянные конструкции						62969				2,69
Теплоизоляционные работы						57517				622,94
Погрузо-разгрузочные работы						20242				152,49
Перевозка грузов автотранспортом						25				
Итого						50				
Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85"						216465				1605,49
						1482785				1605,49
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы										
Машины и механизмы						176825				
ФОТ						2944				
Накладные расходы						14118				
Сметная прибыль						14946				
Итого по разделу 1 Кровля						8011				
						1482785				1605,49
Раздел 2. Фасад										
Проемы										
43	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2)	0,151	1639,58 1397,63	241,95 104,49	248	211	37 16	172,76	26,09
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
44	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2)	0,151	9827,15 1273,59	255,21 50,32	1484	192	39 8	145,72	22
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	средняя цена по КБР	Блоки оконные ПВХ (м2)	15,1	574,33		8672				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
46	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2)	0,0165	1115,82 961,76	21,88 3,51	18	16		112,75	1,86
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
47	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м)	6,6	26,41		174				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
Отделочные работы										
48	ФЕР62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2)	4,8	162,24 162,24		779	779		208	99,84
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
49	ФЕР61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2)	0,075	5286,35 3004,39	2,31	396	225		323,4	24,26
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и песов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм с отбивкой старой штукатурки. (с очисткой) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01. 2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85	3,1	2905,54 1764,08	1,21	9007	5469	4	201,84	625,7
51	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и песов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм с отбивкой старой штукатурки. (с очисткой)-боковые и потолочная части балконов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01. 2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85	0,65	2905,54 1764,08	1,21	1889	1147	1	201,84	131,2
52	ФЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхторвиниловая, включая откосы со шпателькой и огрунтовкой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01. 2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85	8,55	685,42 130,52	8,3 1,39	5860	1116	71 12	14,39	123,03
53	ФССЦ-14.4.02.07-0002	Краска перхторвиниловая фасадная марок А, Б (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01. 2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85	0,5045	15989		8066				
Цоколь										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм с отбивкой старой штукатурки (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85	0,25	2905,54 1764,08	1,21	726	441		201,84	50,46
60	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхторвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85	0,7932	162,24 162,24			129	129	208	16,5
61	ФЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхторвиниловая (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85	1,0432	685,42 130,52	8,3 1,39		715	136	9 1	14,88 15,01
62	ФССЦ-14.4.02.07-0002	Краска перхторвиниловая фасадная марок А, Б (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85	0,0615	15989			983			
63	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85	2,6	500,19 375,84	4,6 0,81		1300	977	12 2	435 113,1
64	ФССЦ-01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85	0,0234	1100			26			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	ФССЦ-01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные (т)	0,091	6102		555				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
66	ФЕР08-07-001-04	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 (100 м2)	-2,6	114,04 114,04		-297	-297		132	-34,32
		(по 6м ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
Разное										
67	ФЕР46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях(ремонт ступеней крыльца) (м3)	1	683,64 226,9	29,62 4,33	684	227	30 4	26,82	26,82
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
68	ФССЦ-04.1.02.01-0003	Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) (м3)	1,02	466,97		476				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
69	ФЕР62-29-2	Окраска составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза(металлические двери) (100 м2)	0,129	634 327,22	1,32 0,24	82	42		37,44	4,83
		(с двух сторон ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	ФССЦ-14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 (т)	0,0042	14312,87			60			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
71	ФЕРр62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (100 м2)	0,205	4099,05 3039,13	17,68 5,13		840	623	4 1	351,76 72,11
		(коробка и переплет ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЗМ=2,5 к расх.; ЗГМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
72	ФССЦ-14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ (т)	0,0118	18028,47			213			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
73	ФЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2)	0,065	805,44 652,05	0,66 0,12		52	42		806 5,24
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
74	ФССЦ-14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ (т)	0,001	18028,47			18			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
75	ФЕРр09-05-001-01	прим. Облицовка балконов стальным профилированным листом (100 м2)	0,64	328,03 288,75	25,92 3,82		210	185	17 2	32,59 20,86
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	ФССЦ-08.3.09.01-0081	Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,4 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	73,6	38,96			2867			
77	ФЕРр62-29-2	Окраска составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза(отраждение балконов) (100 м2) (с двух сторон ПЗ=2, ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,64	634 327,22	1,32 0,24	406	209	1	37,44	23,96
78	ФССЦ-14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,0206	18028,47		371				
79	ФЕРр58-8-2	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: оцинкованной(22м2)замена покрытий над балконами (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,07	1182,64 1096,96	49,75 9,74	83	77	3 1	1286	9
80	ФССЦ-08.3.05.02-0051	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 1 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,121	6812,77		824				
81	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических отражений: без поручней (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,05	16690,3 429,11	204,08 30,77	835	21	10 2	45,65	2,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	ФЕР-20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных (шт)	4	18,67 13,1	1,63 0,12	75	52	7	1,46	5,84
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								
83	ФССЦ-19.2.03.05-0042	Решетки нерегулируемые (м2)	2,42	92,8		225				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								
Прочее										
84	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	20,4	3,28	3,28	67		67		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								
85	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км (1 т груза)	20,4	6,69	6,69	136		136		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.			49254				12019	448 49		1385,67
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 44-47, 52-53, 61-66, 75-76, 81-83))			49656				12379	490 57		1426,13
Накладные расходы						10515				
Сметная прибыль						6448				
Итого по разделу 2 Фасада:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						2134				52,91
Деревянные конструкции						10564				25,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кровли						223				2,14
Малерные работы (ремонтно-строительные)						5323				222,48
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						21412				831,62
Отделочные работы						17889				158,75
Конструкции из кирпича и блоков						3085				90,6
Строительные металлические конструкции						3440				23,99
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						1023				9
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						902				2,62
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						421				6,72
Погрузо-разгрузочные работы						67				
Перевозка грузов автотранспортом						136				
Итого						66619				1426,13
В том числе:										
Материалы						36787				
Машины и механизмы						490				
ФОТ						12436				
Накладные расходы						10515				
Сметная прибыль						6448				
Итого по разделу 2 Фасад						66619				1426,13
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						49254	12019		448	1385,67
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 44-47, 52-53, 61-66, 75-76, 81-83))						49656	12379		490	1426,13
									57	
Накладные расходы						10515				
Сметная прибыль						6448				
Итого по разделу 2 Фасад :						2134				52,91
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Деревянные конструкции						10564				25,3
Кровли						223				2,14
Малерные работы (ремонтно-строительные)						5323				222,48
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						21412				831,62
Отделочные работы						17889				158,75
Конструкции из кирпича и блоков						3085				90,6
Строительные металлические конструкции						3440				23,99
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						1023				9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										
						902				2,62
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
						421				6,72
Погрузо-разгрузочные работы										
						67				
Перевозка грузов автотранспортом										
						136				
Итого										
						66619				1426,13
Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85"										
						456340				1426,13
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы										
						36787				
Машины и механизмы										
						490				
ФОТ										
						12436				
Накладные расходы										
						10515				
Сметная прибыль										
						6448				
Итого по разделу 2 Фасад										
						456340				1426,13

Раздел 3. Электромонтажные работы

Демонтажные работы

86	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля (100 м)	0,7	75,5 75,19	0,31 0,14	53	53		9,64	6,75
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
87	ФЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт)	0,04	50,24 49,3	0,94 0,41	2	2		6,32	0,25
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
Монтажные работы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	ФЕРм08-03-524-01	Щиток с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемым на конструкции на полу, на ток: до 100 А (шт)	1	158,67 27,78	3,07 0,26	159	28	3	28	2,8
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
89	ФССЦ-62.1.02.22-0057	Щитки силовые с блоком «предохранитель-выключатель» типа: ЯРПП 01-32 на 100А (шт)	1	439,61		440				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
90	ФЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (шт)	5	56,03 17,66	1,78 0,26	280	88	9	1,78	8,9
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
91	ФССЦ-20.4.04.02-0009	Щиты распределительные встраиваемые: ЩРВ-54, размером 500Х500Х120 мм (шт)	1	170,54		171				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
92	ФССЦ-20.4.04.03-0008	Щиты с монтажной панелью: ЩМП-4, размером 800Х600Х250 мм, стенень защиты IP54 (шт)	4	1041,24		4165				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	ФЕР м08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,5	630,96 388,03	51,58 5,02	315	194	26 3	41,28 20,64	
94	ФССЦ-21.1.06.09-0077	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 10 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,0306	28791,27		881				
95	ФССЦ-21.1.06.09-0088	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,0102	20580,97		210				
96	ФССЦ-21.1.06.09-0054	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,0306	3246,49		99				
97	ФССЦ-20.5.02.07-0003	Коробка распаечная (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	4	8,62		34				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	ФЕРМ08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,2	206,76 154,92	0,31 0,14	41	31		16,29	3,26
99	ФССЦ-20.2.05.04-0041	Кабель-канал пластиковый 2100х40х20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	20	9,27		185				
100	ФЕРМ08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,2	87,15 59,13	5,33 0,76	17	12	1	6,29	1,26
101	ФЕРМ08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	24	61,48 22,06	3,05 0,26	1476	529	73 6	2,12	55,68
102	ФССЦ-62.3.02.01-0015	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты: IP54) ПВЗ-40 М1 40А, силовый (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	16	216,27		3460				
103	ФССЦ-62.1.01.09-0008	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 50А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	6	13,12		79				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	ФССЦ-61.1.04.09-0081	прим. Распределитель (шт)	2	42,06			84			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85								
105	ФССЦ-62.1.02.03-0001	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки (10 шт)	0,3	66			20			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85								
106	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (шт)	60	35,98 14,84	1,05		2159	890	63	1,35 93,6
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85								
107	ФССЦ-62.1.01.09-0004	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 10А, характеристика С (шт)	30	13,12			394			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85								
108	ФССЦ-62.1.01.09-0005	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 20А, характеристика С (шт)	30	9,87			296			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85								
109	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением витками или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт)	0,08	1370,83 700,75	155,72 21,97		110	56	12 2	70,64 5,65
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85								

Град-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	ФСС Цлг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	0,077	3,28	3,28					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
118	ФСС Цлг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза)	0,077	6,69	6,69	1		1		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.			17888	1947	193					205,81
Накладные расходы			1856		13					
Сметная прибыль			1274							
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы :										
Итого Строительные работы			1							
Итого Монтажные работы			21017							205,81
Итого			21018							205,81
В том числе:										
Материалы			15748							
Машины и механизмы			193							
ФОТ			1960							
Накладные расходы			1856							
Сметная прибыль			1274							
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы			21018							205,81
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.			17888	1947	193					205,81
Накладные расходы			1856		13					
Сметная прибыль			1274							
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы :										
Итого Строительные работы			7							
Итого Монтажные работы			143966							205,81
Итого			143973							205,81
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы			15748							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Машины и механизмы									
ФОТ									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы						143973			

Раздел 4. Система внутреннего холодного водоснабжения

Демонтажные работы

119	ФЕР65-1-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм (100 м)	1,11	565,51 495,44	12,15 2,3	628	550	13 3	59,62
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85									

Ремонтно-строительные работы

120	ФЕР15-04-005-05	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм (100 м)	0,2	866,65 575,64	265,81 0,5	173	115	53	60,53
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85									
121	ФССЦ-24.3.02.05-0025	Труба из полипропилена: РН 20/50 (м)	20,18	28,88		583			
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85									
122	ФЕР16-04-005-04	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (100 м)	0,15	1017,35 657,14	332,87 0,26	153	99	50	69,1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85									
123	ФССЦ-24.3.02.05-0024	Труба из полипропилена: РН 20/40 (м)	15,18	18,4		279			
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85									

Граунд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	ФЕР16-06-005-02	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм (шт)	1	37,62 11,47	4,16 0,23	38	11	4	1,22	1,22
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
149	ФССЦ-65.1.01.03-0003	Водомеры диаметром: до 65 мм (СТВ-65) (компл.)	1	1500		1500				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
150	ФССЦ-23.8.03.11-0617	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм (шт)	2	26,2		52				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
151	ФЕР18-06-007-04	Установка фильтров диаметром: 50 мм (10 шт)	0,1	169,6 92,16	67,08 5,9	17	9	7	9,92	0,99
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
152	ФССЦ-18.5.14.01-0016	Фильтры ковые для очистки воды в трубопроводах диаметром: 50 мм (шт)	1	226,96		227				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
153	ФЕР18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном (компл.)	1	3,02 2,18		3	2		0,22	0,22
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
154	ФССЦ-63.4.01.02-0011	Манометры общего назначения с трехходовым краном (компл.)	1	56		56				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	ФЕР46.03-001-06	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм (100 шт)	0,16	2641,63 197,21	785,1 244,76	423	32	126 39	205	3,28
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
156	ФЕР16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения (шт)	2	141,81 71,77	11,49 0,4	284	144	23 1	7,86	14,92
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
157	ФССЦ-23.8.03-11-0618	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 мм (шт)	2	29,17		58				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
Прочее										
158	ФССЦпт-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	0,262	3,28	3,28	1		1		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
159	ФССЦпт-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза)	0,262	6,69	6,69	2		2		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.				13929	1835			723 66		200,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 120-144, 148-154, 156-157, 145-147))										
Накладные расходы						2092				
Сметная прибыль						1321				
Итого по разделу 4 Система внутреннего холодного водоснабжения :						1314				66,18
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						13427				119,77
Теплоизоляционные работы						2397				30,36
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						535				3,28
Погрузо-разгрузочные работы						1				
Перевозка грузов автотранспортом						2				
Итого						17676				219,59
В том числе:										
Материалы						11371				
Машины и механизмы						869				
ФОТ						2096				
Накладные расходы						2092				
Сметная прибыль						1321				
Итого по разделу 4 Система внутреннего холодного водоснабжения						17676				219,59
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						13929	1835	723		200,01
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 120-144, 148-154, 156-157, 145-147))						14263	2023	869 73		219,59
Накладные расходы						2092				
Сметная прибыль						1321				
Итого по разделу 4 Система внутреннего холодного водоснабжения :						1314				66,18
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						13427				119,77
Теплоизоляционные работы						2397				30,36

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Погрузо-разгрузочные работы						535				3,28
Перевозка грузов автотранспортом						1				
Итого						2				219,59
Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85"						121081				219,59
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						11371				
Машины и механизмы						869				
ФОТ						2096				
Накладные расходы						2092				
Сметная прибыль						1321				
Итого по разделу 4 Система внутреннего водоснабжения						121081				219,59
Раздел 5. Система внутренней канализации										
Демонтажные работы										
160	ФЕР16-04-004-02	Разборка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м)	0,6	224,44 209,92	14,52 2,21	135	126	9	22,33	13,4
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗГ=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗГМ=0,4; МАГ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)										
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
Ремонтно-строительные работы										
161	ФЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м)	0,6	602,48 524,8	36,31 5,53	361	315	22	55,83	33,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	ФССЦ-24.3.02.02-0004	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 110 мм (м)	59,88	43,52		2606				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								
163	ФССЦ-24.3.05.16-0138	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 110 мм (10 шт)	0,9	504,07		454				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								
164	ФССЦ-24.3.05.15-0102	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм (шт)	30	20,8		624				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								
165	ФССЦ-24.3.05.10-0012	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11; 110х120 (ТУ2248-001-18425183-01) (шт)	12	48,66		584				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								
166	ФССЦ-24.3.05.10-0012	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11; 110х50 (ТУ2248-001-18425183-01) (шт)	12	48,66		584				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								
167	ФССЦ-24.3.05.12-0001	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм (шт)	3	15,18		46				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	ФССЦ-24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления: труб (шт)	50	8,09			405			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-П/С/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
169	ФССЦ-24.3.05.07-0159	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 110 мм (10 шт)	0,6	478,9			287			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-П/С/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
170	ФЕРр65-6-14	Смена: унитаза(без стоимости сантехники) (100 шт)	0,12	3865,84 3217,13	38,78 10,04		464	386	5 1	354,7 42,56
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-П/С/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
171	ФЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм (шт)	2	212,43 76,26	0,66 0,12		425	153	1	8,94 17,88
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-П/С/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
172	ФЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых (100 шт)	0,15	895,32 420,17	475,15		134	63	71	45,77 6,87
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-П/С/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
173	ФЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах площадью до 0,1 м2 (м3)	0,15	1229,96 608,53	26,54 4,64		184	91	4 1	75,22 11,28
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-П/С/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
174	ФССЦ-04.1.02.01-0001	Бетон мелкозернистый, класс: В3,5 (М50) (м3)	0,156	413,87			65			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-П/С/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочее										
175	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	0,142	3,28	3,28					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
176	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза)	0,142	6,69	6,69	1		1		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 161-169, 171))				7359	1134	113		125,49
						7435	1204	6		133,2
								7		
Накладные расходы										
						1323				
		Сметная прибыль				796				
Итого по разделу 5 Система внутренней канализации :										
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				7830				72,49
		Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)				1095				42,56
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)				628				18,15
Погрузо-разгрузочные работы										
		Перевозка грузов автотранспортом				1				
		Итого				9554				133,2
В том числе:										
		Материалы				6112				
		Машины и механизмы				119				
		ФОТ				1211				
		Накладные расходы				1323				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						796				
Итого по разделу 5 Система внутренней канализации						9554				133,2
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						7359	1134	113		125,49
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 161-169, 171))						7435	1204	119 6 7		133,2
Накладные расходы						1323				
Сметная прибыль						796				
Итого по разделу 5 Система внутренней канализации :						7830				72,49
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)						1095				42,56
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						628				18,15
Погрузо-разгрузочные работы										
Перевозка грузов автотранспортом						1				
Итого						9554				133,2
Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-П/С/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85"						65445				133,2
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						6112				
Машины и механизмы						119				
ФОТ						1211				
Накладные расходы						1323				
Сметная прибыль						796				
Итого по разделу 5 Система внутренней канализации						65445				133,2
Раздел 6. Система отопления										
Демонтажные работы										
177	ФЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м)	1,5		328,71 288,02	7,09 1,35	493	432	11 2	34,86 51,99
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-П/С/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	ФЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1,5	565,51 495,44	12,16 2,3	848	743	18	59,62	89,43
179	ФЕРр65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,01	1858,79 1768,14	90,65 39,15	19	18	1	209	2,09
Ремонтно-строительные работы										
180	ФЕР46-03-009-03	Гробижка в кирпичных стенах отверстий круглых (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1,2	895,32 420,17	475,15	1074	504	570	45,77	54,92
181	ФЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах площадью до 0,1 м2 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1,2	1229,96 608,53	26,64 4,64	1476	730	32	75,32	90,26
182	ФССЦ-04.1.02.01-0001	Бетон мелкозернистый, класс: В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1,248	413,87		517				
183	ФЕР16-04-005-07	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 75 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,3	1155,53 727,42	404,52 1,12	347	218	121	76,49	22,95

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	ФССЦ-24.3.02.05-0027	Труба из полипропилена: PN 20/75 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	30,12	63,32		1907				
185	ФССЦ-18.1.02.01-0011	Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч65р диаметром: 80 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	4	280,94		1124				
186	ФЕР16-04-005-06	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,6	982,7 641,83	315,82 0,76	590	385	189	67,49	40,49
187	ФССЦ-24.3.02.05-0026	Труба из полипропилена: PN 20/63 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	60,42	45,09		2724				
188	ФССЦ-24.3.05.15-0196	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 63 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,6	106,08		64				
189	ФССЦ-24.3.05.15-0161	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63х25х63 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г. "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,8	173		138				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	ФССЦ-24.3.05.07-0140	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 50х40 мм (10 шт)	0,4	43,1			17			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								
191	ФССЦ-24.3.05.07-0145	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 63х50 мм (10 шт)	0,4	74			30			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								
192	ФССЦ-24.3.05.16-0135	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 63 мм (10 шт)	0,4	87,41			35			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								
193	ФССЦ-18.1.09.07-0026	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметр: 63 мм (шт)	4	170,5			682			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								
194	ФЕР16-04-005-05	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм (100 м)	0,4	866,65 575,64	265,81 0,5	347	230	106	60,53	24,21
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								
195	ФССЦ-24.3.02.05-0025	Труба из полипропилена: PN 20/50 (м)	40,36	28,88		1166				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома куртичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	ФССЦ.24.3.05.15-0157	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 50х25х50 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-П/С/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,6	115,5						
197	ФЕР-16-04-005-04	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-П/С/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,3	1017,35 657,14	332,87 0,26	305	197	100	69,1	20,73
198	ФССЦ.24.3.02.05-0024	Труба из полипропилена: PN 20/40 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-П/С/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	30,36	18,4		559				
199	ФССЦ.24.3.05.15-0194	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 40 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-П/С/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,8	27,41		22				
200	ФССЦ.24.3.05.07-0136	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 40х32 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-П/С/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,8	25,1		20				
201	ФССЦ.24.3.05.15-0152	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40х25х40 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-П/С/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,6	63,8		38				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	ФЕР16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (100 м)	2,4	1182,74 774,59	374,54 0,12	2839	1859	899	81,45	195,46
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
209	ФССЦ-24.3.05.02-0022	Труба из полипропилена: PN 20/25 (м)	241,9	7,36		1780				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
210	ФССЦ-18.1.09.08-0082	Кран шаровый латунный BROEN VALLOFIB, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром: 20 мм, присоединение 3/4"x3/4" (шт)	40	164,9		6596				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
211	ФССЦ-24.3.05.15-0143	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 25х20х25 мм (10 шт)	14,4	20,5		295				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
212	ФССЦ-24.3.05.16-0132	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм (10 шт)	14,4	10,2		147				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
213	ФССЦ-18.1.09.07-0022	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметром: 25 мм (шт)	48	42,47		2039				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	ФССЦ.№8.1.09.07-0021	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметр: 20 мм (шт)	144	35,64			5132			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
215	ФЕР16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (100 м)	0,88	1428,21 921,99	468,26 0,09		1257	811	412	96,85 85,32
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
216	ФССЦ-24.3.02.05-0021	Труба из полипропилена: PN 20/20 (м)	88,44	4,71			417			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
217	ФССЦ-24.3.05.07-0151	Муфта полипропиленовая соединительная диаметр: 20 мм (10 шт)	0,4	6,7			3			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
218	ФССЦ-24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления: труб (шт)	200	8,09			1618			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
219	ФЕР16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: до 80 мм (шт)	4	141,81 71,77	11,49 0,4		567	287	46 2	7,46 29,84
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	ФССЦ-12.2.07.05-0052	Трубки из вспененного полистирола, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 13 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,44	729,72			321			
227	ФССЦ-12.2.07.05-0049	Трубки из вспененного полистирола, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 13 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,22	558,21			123			
228	ФССЦ-12.2.07.05-0037	Трубки из вспененного полистирола, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 13 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1,1	454,49			500			
229	ФЕР18-06-002-08	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: 300 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	2	436,56 142,79	57,2 3,51	873	286	114 7	15,37	30,74
230	ФССЦ-18.5.05.03-0001	Грязевики диаметром труб: 300 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	2	3718,1		7436				
231	ФЕР18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	2	3,02 2,18		6	4		0,22	0,44
232	ФССЦ-63.4.01.02-0011	Манометры общего назначения с трехходовым краном (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	2	56		112				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	ФЕР18-07-001-04	Установка термометров в оправах прямых и угловых (компл.)	2	4,77 2,91			10	6	0,81	0,62
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
234	ФССЦпг-63.4.05.04-0001	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе (компл.)	2	334,1			668			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
235	ФЕР18-04-001-04	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,3 м3 (шт)	1	719,33 35,71	23,68 1,96		719	36	24 2	4,83 4,03
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Прочее

236	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	0,936	3,28	3,28		3		3	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
237	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза)	0,936	6,69	6,69		6		6	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.				55021		8041	3298 110		875,28	
--	--	--	--	-------	--	------	-------------	--	--------	--

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 183-221, 229-235, 222-228))						56527	8883	3962 135		963,27
Накладные расходы						9375				
Сметная прибыль						5839				
Итого по разделу 6 Система отопления :						2846				143,51
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						5033				145,18
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						54915				567,19
Теплоизоляционные работы						8938				117,39
Погрузо-разгрузочные работы						3				
Перевозка грузов автотранспортом						6				
Итого						71741				963,27
В том числе:										
Материалы						43682				
Машины и механизмы						3962				
ФОТ						9018				
Накладные расходы						9375				
Сметная прибыль						5839				
Итого по разделу 6 Система отопления						71741				963,27
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						55021	8041	3298 110		875,28
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 183-221, 229-235, 222-228))						56527	8883	3962 135		963,27
Накладные расходы						9375				
Сметная прибыль						5839				
Итого по разделу 6 Система отопления :						2846				143,51
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						5033				145,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						54915				557,19
Теплоизоляционные работы						8938				117,39
Погрузо-разгрузочные работы						3				
Перевозка грузов автотранспортом						6				
Итого						71741				963,27
Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85"						491426				963,27
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						43682				
Машины и механизмы						3962				
ФОТ						9018				
Накладные расходы						9375				
Сметная прибыль						5839				
Итого по разделу 6 Система отопления						491426				963,27
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						334718	36894	7199 548		4196,54
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 7, 11, 15-17, 23-27, 29-35, 39-40, 46-47, 5-6, 9-10, 82-83, 120-144, 148-154, 156-157, 161-169, 171, 183-221, 229-235, 8, 18, 28, 38, 75-76, 12-14, 36-37, 44-45, 19-22, 145-147, 222-228, 52-53, 61-66, 81))						339278	40176	8577 663		4553,48
Накладные расходы						40107				
Сметная прибыль						23687				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						382055				4347,67
Итого Монтажные работы						21017				205,81
Итого						403072				4553,48
В том числе:										
Материалы						290525				
Машины и механизмы						8577				
ФОТ						40839				
Накладные расходы						40107				
Сметная прибыль						23687				
НДС 20%						80614				
ВСЕГО по смете						483686				4553,48
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 7, 11, 15-17, 23-27, 29-35, 39-40, 46-47, 5-6, 9-10, 82-83, 120-144, 148-154, 156-157, 161-169, 171, 183-221, 229-235, 8, 18, 28, 38, 75-76, 12-14, 36-37, 44-45, 19-22, 145-147, 222-228, 52-53, 61-66, 81))						334718	36994	7199		4196,54
						339278	40176	548		4553,48
								8577		
								663		
Накладные расходы						40107				
Сметная прибыль						23687				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						2617077				4347,67
Итого Монтажные работы						143966				205,81
Итого						2761043				4553,48
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						290525				
Машины и механизмы						8577				
ФОТ						40839				
Накладные расходы						40107				
Сметная прибыль						23687				
НДС 20%						552209				
ВСЕГО по смете						3313252				4553,48

Восстановитель

И. К. Умалов