

2019 г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Боружаева 52, в г. Нартакала, Урванского района, КБР (кирпичный)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ул. Боружаева 52 г. Нартакала

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____

строительных работ _____

монтажных работ _____

Средства на оплату труда _____

Сметная трудоемкость _____

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. КРОВЛЯ										
Демонтажные работы										
1	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен(частичная разборка кладки вентканалов) (м3)	5,6	113,91 73,01	40,9	638	409	229	8,24	46,14
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страховочн): 1 Плюс по от 22.01.2019г. №1406-ПС/09 на 1 квартал 2019г. "Новокавердинские жилые дома кирпичные" СМР=6,85										

Гражд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕР-4.04-008-01	Частичная разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2)	0,422	153,59 112,16	41,43	65	47	17	14,38	6,07
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
3	ФЕР-12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: Цементно-песчаных толщиной 15 мм(ДЕМОНТАЖ) (100 м2)	0,422	340,53 188,14	152,38 17,49	144	79	64 7	21,78	9,19
		(демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к рас.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
4	ФЕР-р58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (отливы и водосточные трубы) (100 м)	1,34	71,18 70,98	0,2	95	95		9,1	12,19
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
Ремонтно-строительные работы										
5	ФЕР-12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом(обратная засыпка) (м3)	16,5	53,88 23,71	30,17 3,83	889	391	498 63	3,04	50,16
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
6	ФССЦ-02.2.01.03-0030	Гравий керамзитовый, фракция: 20-40 мм, марка 800 (м3)	17	135,24		2299				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФЕР20-01-001-01	прим.Нарращивание вентканалов оцинкованными трубами Д110-140мм-455мп (100 м2)	0,981	2028,33 1467,1	126,58 16,07	1990	1439	124 16	167,46	164,67
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85								
8	ФССЦ-19.1.01.02-0001	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(Д110-140мм) (м2)	98,1	76,99		7553				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85								
9	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэрз, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали-обшивка вентканалов (100 м2)	1,6	1115,82 961,76	21,88 3,51	1785	1539	35 6	112,75	180,4
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85								
10	ФССЦ-08.3.09.04-0013	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 (м2)	184	58,05		10681				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85								
11	ФЕР20-02-011-01	Установка зонтов над оборудованием(колпаки) (м2)	22,5	159,01 9,4	3,29 0,46	3578	212	74 10	1	22,5
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85								
12	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм- вывод фановых труб (100 м)	0,35	758,13 611,07	6,14 0,91	265	214	2	61,6	21,56
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												
13	ФССЦ.24.3.03.13-0418	Трубы напорные из полигиплена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 110 мм (10 м)	3,493	630																		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85																				
14	ФЕР-10-01-002-01	Установка стропил (м3)	18,5	2293,7 200,19		31,26 4,58		42433	3704	578 85	24,09	445,67										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85																				
15	ФЕР-10-01-003-01	Устройство слуховых окон с установкой сетки (шт)	7	300,59 56,55		19,55 2,77		2104	396	137 19	6,63	46,41										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85																				
16	ФССЦ-11.2.07.11-0002	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,4-0,5 м2 (м2)	3,5	168,66				590														
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85																				
17	ФССЦ-08.1.02.17-0001	Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45x45 мм (м2)	3,75	25,97				97														
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85																				
18	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного (1 м2)	0,96	2244,92 19,03		0,44 0,16		2155	18		1,95	1,87										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85																				
19	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков (100 м2)	8,5	210,59 105,72		86,9 13,59		1790	899	739 116	12,94	109,99										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85																				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	ФССЦ-11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм (м3)	11	1100				12100			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85									
21	ФЕР26-02-018-03	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, по НПБ 244 и для получения труднотгнущей и медленно распространяющейся пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 (100 м2)	8,5	42,13 30,37	11,76	358	258	100	3,56	30,26	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85									
22	ФССЦ-14.2.06.01-0004	Антисептик-антипирен для древесины (кг)	350,2	16,34		5722					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85									
23	ФЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) (100 м2)	8,5	973,32 125,51	16,43 2,9	8273	1067	140 25	14,36	122,06	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85									
24	ФССЦ-12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная (м2)	977,5	6,46		6315					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85									
25	ФЕР12-01-033-02	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности (100 м2)	8,5	445,67 336,95	32,03 4,67	3788	2864	272 40	38,03	323,26	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(ендров), длина 32,0мг (м2)	12,8	164,28		2103				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
27	ФССЦ-08.1.02.07-0039	Дополнительные элементы кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм (шт)	70	123,32		8632				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
28	ФССЦ-08.1.02.07-0033	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм (шт)	42	47,04		1976				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
29	ФССЦ-08.1.02.07-0031	Дополнительные элементы кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали и продух (шт)	2	33,19		66				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
30	ФССЦ-08.3.09.04-0025	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,5 (м2)	977,5	59,5		58161				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
31	ФЕР12-01-032-01	Монтаж снегозадержателя: углового (100 м)	1,24	40,75 28,09	12,66 2,44	51		35	16 3	3,06 3,79
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ФССЛ.08.1.02.07-0038	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм. (шт)	62	144,34			8949			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85								
33	ФЕР1-0-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусаев (м3)	1,5	2401,21 188,55	23,66 4,18	3602	283	35 6	22,5	33,75
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85								
34	ФЕР1-0-01-022-06	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву (100 м2)	1,39	250,19 203,43	7,23 1,28	348	283	10 2	24,9	34,61
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85								
35	ФССЦ.08.3.09.01-0081	Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,4 (м2)	159,85	38,96		6228				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85								
36	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных 185Х3000 (100 м)	1,4	6744,97 267,93	21,01 3,21	9443	375	29 4	31,41	43,97
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85								
37	ФЕР12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м)	108	8,95 1,15		967	124		0,12	12,96
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85								
38	ФССЦ.08.1.02.07-0119	Труба водосточная МП, диаметр 150Х3000 мм, оцинковка (шт)	36	314,44		11320				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
39	ФЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронки (шт)	9	1,73 1,73				16		16	0,18	1,62
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
40	ФССЦ-08.1.02.07-0007	Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, оцинковка (шт)	9	220,46				1984				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
41	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами (100 м)	1,334	130,89 59,1	52,38 5,54			175	79	70	6,67	8,9
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
42	ФССЦ-07.2.07.13-0071	Конструкции стальные перил (1)	0,4002	12091,04				4839				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
Прочее												
43	ФССЦ-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	1,724	3,28	3,28			6		6		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
44	ФССЦ-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км (1 т груза)	1,724	6,69	6,69			12		12		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
						236786	14826	3187 409		1732
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5-6, 9, 13, 17, 19-20, 25-29, 31-32, 36-42, 7-8, 11-12, 10, 18, 30, 35, 14-16, 33-34, 21-24))										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 КРОВЛЯ :										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Кровли						89473				854,5
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						236				12,19
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						17762				240,04
Строительные металлические конструкции						77260				2,15
Деревянные конструкции						58762				644,51
Теплоизоляционные работы						23252				175,17
Поручо-разгрузочные работы						6				
Перевозка грузов автотранспортом						12				
Итого						268188				1980,77
В том числе:										
Материалы						218773				
Машины и механизмы						3902				
ФОТ						17466				
Накладные расходы						18570				
Сметная прибыль						9987				
Итого по разделу 1 КРОВЛЯ										
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
						236786	14826	3187 409		1732
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5-6, 9, 13, 17, 19-20, 25-29, 31-32, 36-42, 7-8, 11-12, 10, 18, 30, 35, 14-16, 33-34, 21-24))										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 КРОВЛЯ :										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
						1425				52,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кровли						89473				854,5
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						236				12,19
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						17762				240,04
Строительные металлические конструкции						77260				2,15
Деревянные конструкции						58762				644,51
Теплоизоляционные работы						23252				175,17
Поручо-разгрузочные работы						6				
Перевозка грузов автотранспортом						12				
Итого						268188				1980,77
Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85"						1837088				1980,77
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						218773				
Машины и механизмы						3902				
ФОТ						17466				
Накладные расходы						18570				
Сметная прибыль						9987				
Итого по разделу 1 КРОВЛЯ						1837088				1980,77
Раздел 2. Фасад										
Проемы										
45 ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заплотнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,135	1767,24 1525,29	241,95 104,49	239	206	33 14	188,54	25,45
46 ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заплотнений проемов: дверных и воротных (100 м2)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,092	1082,58 840,63	241,95 104,49	100	77	22 10	103,91	9,56

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) (100 м2)	0,135	9827,15 1273,59	295,21 50,32	1327	172	34 7	145,72	19,67
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
48	средняя цена по КБР	Блоки оконные ПВХ (м2)	13,5	574,33		7753				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
49	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(отлив) (100 м2)	0,027	1115,82 961,76	21,88 3,51	30	26	1	112,75	3,04
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
50	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м)	10,8	26,41		285				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
51	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2)	9,2	63,94 23,81	14,41 1,97	588	219	133 18	2,4	22,08
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
52	ФССЦ-01.7.04.07-0002	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных (компл.)	4	94,68		379				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ФССЦ.07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двупольный (ГОСТ 31173-2003) (M2)	9.2	1465,11			13479			
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
Отделочные работы										
54	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2)	0,085	4206,63 1895,72	64,4 27,81	358	161	5	204,06	17,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
55	ФЕР61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и песов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм с отбивкой старой штукатурки (боковая и потолочная поверхности плит козырька) (100 м2)	10,83	2905,54 1764,08	1,21	31467	19105	13	201,84	2185,93
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
56	ФЕР61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и песов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм с отбивкой старой штукатурки (боковая и потолочная поверхности плит козырька) (100 м2)	0,011	2905,54 1764,08	1,21	32	19		201,84	2,22
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
57	ФЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с песов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая, включая откосы со шпателькой и огрунтовкой (100 м2)	10,841	685,42 130,52	8,3 1,39	7431	1415	90 15	14,39	156
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	ФССЦ.14.4.02.07-0002	Краска перхлорвиниловая фасадная марок А, Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,6396	15989						

Цоколь

59	ФЕРР61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов. Цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм с отбивкой старой штукатурки (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,25	2905,54 1764,08						
60	ФЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1,42	685,42 130,52						
61	ФССЦ-14.4.02.07-0002	Краска перхлорвиниловая фасадная марок А, Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,0838	15989						
62	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочных отделочных работ(до 1м)высота (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	6	500,19 375,84						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
63	ФССЦ-01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород (м3)	0,054	1100			59				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85									
64	ФССЦ-01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные (т)	0,21	6102			1281				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85									
65	ФЕР08-07-001-04	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 (100 м2)	-6	71,28 71,28			-428		-428	8,25 -49,5	
		(до 1м ПЗ=1,25 (ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗММ=1,25; МАТ=1,25 к раск.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85									
Разное											
66	ФЕР058-8-2	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: оцинкованной(10м2)замена кровли над входом в подвал (100 шт)	0,02	1182,64 1096,96		49,75 9,74	24		22	1 128,6	2,57
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85									
67	ФССЦ-08.3.05.02-0051	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 1 мм (т)	0,033	6812,77			225				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	ФЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,055	805,44 652,05	0,66 0,12	44	36		80,6	4,43
69	ФССЦ-14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,0009	18028,47		16				
70	ФЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза(металлические двери) (100 м2) (6-2-х сторон ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,066	634 327,22	1,32 0,24	42	22		37,44	2,47
71	ФССЦ-14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,0021	18028,47		38				
72	ФЕРр59-3-1	Прим. Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг(Демонтаж пожарной лестницы) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,1	428,57 375,56	5,64	43	38		47,3	4,73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусев-основа для козырька (м3)	0,2	2401,21 188,55	23,66 4,18	480	38	5	22,5	4,5
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85						1		
74	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой(кровля пристройки) (100 м2)	0,495	368,08 283,18	27,62 4,04	182	140	14 2	32,4	16,04
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
75	ФССЦ-08.3.09.04-0013	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 (м2)	56,925	58,05		3304				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
76	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой(козырьки над входом в подъезд) (100 м2)	0,095	368,08 283,18	27,62 4,04	35	27	3	32,4	3,08
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
77	ФССЦ-08.3.09.04-0013	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 (м2)	56,925	58,05		3304				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
78	ФЕР09-05-001-01	прим. Облицовка ограждений балконов стальным профилированным листом (100 м2)	1,6	328,03 288,75	25,92 3,82	525	462	41 6	32,59	52,14
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	ФССЦ-08.3.09.01-0081	Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,4 (М2)	184	38,96		7169				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стрavoчно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
Отмостка										
80	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня с планировкой (100 М3)	0,12	3551,63 195,7	3338,85 278,65	426	23	401 33	24,19	2,9
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стрavoчно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
81	ФССЦ-02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (М3)	15,12	108,4		1639				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стрavoчно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
82	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 М2)	1,26	299,11 140,46	57,25 0,8	377	177	72 1	15,12	19,05
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стрavoчно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
83	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний (М3)	0,63	55,26		35				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стрavoчно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
84	ФССЦп-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (1)	8,996	512,4					4610		
85	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2) (до 10см ПЗ=14 (ОЗГ=14; ЭМ=14 к расх.; ЭГМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЭМ=14)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1,26	419,3 301,7	117,6			528	380	148	32,48 40,92
86	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	21,34	512,4				10935			
Прочее											
87	ФССЦп-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	53,936	3,28	3,28			177			177
88	ФССЦп-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 5 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	53,9364	6,69	6,69			361			361

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 47-48, 73, 49-50, 74-77, 51-53, 78-79, 54, 57-58, 60-65, 80-86))						115166	25218	1595 116		2876,52
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 47-48, 73, 49-50, 74-77, 51-53, 78-79, 54, 57-58, 60-65, 80-86))						116202	26006	1843 140		2964,83
Накладные расходы						22280				
Сметная прибыль						13842				
Итого по разделу 2 Фасад :						826				35,01
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Деревянные конструкции						10005				27,8
Кровли						7541				25,48
Строительные металлические конструкции						23532				85,35
Отделочные работы						23514				222,85
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						57464				2238,61
Конструкции из кирпича и блоков						7940				243,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						281				2,57
Малерные работы (ремонтно-строительные)						215				6,9
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)						96				4,73
Автомобильные дороги						20373				72,3
Погрузо-разгрузочные работы						177				
Перевозка грузов автотранспортом						361				
Итого						152324				2964,83
В том числе:										
Материалы						88353				
Машины и механизмы						1843				
ФОТ						26146				
Накладные расходы						22280				
Сметная прибыль						13842				
Итого по разделу 2 Фасад						152324				2964,83
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						115166	25218	1595 116		2876,52
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 47-48, 73, 49-50, 74-77, 51-53, 78-79, 54, 57-58, 60-65, 80-86))						116202	26006	1843 140		2964,83
Накладные расходы						22280				
Сметная прибыль						13842				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого по разделу 2 Фасад :											
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							826				35,01
Деревянные конструкции							10005				27,8
Кровли							7541				25,48
Строительные металлические конструкции							23532				85,35
Отделочные работы							23514				222,85
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							57464				2238,61
Конструкции из кирпича и блоков							7940				243,23
Кровли, кровли (ремонтно-строительные)							281				2,57
Малые работы (ремонтно-строительные)							215				6,9
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)							95				4,73
Автомобильные дороги							20373				72,3
Поргузо-разгрузочные работы							177				
Перевозка грузов автотранспортом							361				
Итого							152324				2964,83
Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85"							1043419				2964,83
Справочно, в ценах 2001г.:											
Материалы							88353				
Машины и механизмы							1843				
ФОТ							26146				
Накладные расходы							22280				
Сметная прибыль							13842				
Итого по разделу 2 Фасад							1043419				2964,83
Раздел 3. Электромонтажные работы											
Демонтажные работы											
89	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля (100 м)	1	75,5	0,31	76	75		9,64	9,64	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85									
Монтажные работы											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	ФЕРМ/8-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м)	1	630,96 388,03	51,58 5,02	631	388	52	41,28	41,28
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85						6		
91	ФССЦ-21.1.06.09-0077	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 10 мм2 (1000 м)	0,0408	28791,27		1175				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
92	ФССЦ-21.1.06.09-0055	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м)	0,057	4883,86		278				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
93	ФССЦ-21.1.06.09-0048	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2 (1000 м)	0,00408	3306,38		13				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
94	ФССЦ-20.5.02.10-0012	Коробка универсальная марки: УК-П (10 шт)	0,4	60,1		24				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (глубь) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм. (шт)	2	65,16 23,51	38,65 3,97	130	47	77 8	2,37	4,74
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
96	ФССЦ-62.1.02.03-0001	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки (10 шт)	0,2	66		13				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
97	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А (шт)	48	35,98 14,84	1,05	1727	712	50	1,56	74,88
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
98	ФССЦ-62.1.01.09-0006	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 25А, характеристика С (шт)	48	9,87		474				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
99	ФЕРр67-8-1	Смена светильников: (100 шт)	0,04	856,08 857,14	0,94 0,41	34	34		89,1	3,56
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
100	ФССЦ-20.3.03.04-0062	Светильник ЛПО 56-11-004 антивандальный (шт)	4	285,15		1141				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	ФССЦп-20.3.02.12-0008	Пампа энергоберегающая: TOSHIBA 13W/3U E27 (шт)	4	14,21			57			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
102	ФЕРР67-9-1	Смена: выключателей (100 шт)	0,02	218,59 218,59			4	4	24,1	0,48
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
103	ФССЦп-20.4.01.01-0031	Выключатель однополюсный для открытой проводки (10 шт)	0,2	68			14			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
Прочее										
104	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	0,13	3,28				3,28		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
105	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 5 км (1 т груза)	0,13	6,69			6,69		1	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г:							57,92	1260	180	134,58
Накладные расходы							1198			
Сметная прибыль							827			
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы :							1			
Итого Строительные работы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого Монтажные работы										
Итого						7816				134,58
В том числе:						7817				134,58
Материалы						4352				
Машины и механизмы						180				
ФОТ						1273				
Накладные расходы						1198				
Сметная прибыль						827				
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы						7817				134,58
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Накладные расходы						5792	1260		180	134,58
Сметная прибыль						1198			13	
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы :						827				
Итого Строительные работы						7				
Итого Монтажные работы						53540				134,58
Итого						53547				134,58
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						4352				
Машины и механизмы						180				
ФОТ						1273				
Накладные расходы						1198				
Сметная прибыль						827				
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы						53547				134,58
Раздел 4. Система внутреннего холодного водоснабжения										
Демонтажные работы										
106	ФЕРР65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м)	0,862	328,71 288,02	7,09 1,35	283	248	6	34,66	29,88
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85						1		
107	ФЕРР65-1-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м)	0,148	565,51 495,44	12,15 2,3	84	73	2	59,62	8,82
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома курортные" СМР=6,85								
Ремонтно-строительные работы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	ФЕР-16-04-005-04	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (100 м)	0,148	1017,35 657,14	332,87 0,26	151	97	49	69,1	10,23
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
109	ФССЦ-24.3.02-05-0024	Труба из полипропилена: PN 20/40 (м)	14,98	18,4		276				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
110	ФССЦ-24.3.05-15-0194	Тройник полипропиленовый соединительный диаметр: 40 мм (10 шт)	0,1	27,41		3				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
111	ФССЦ-24.3.05-07-0135	Муфта полипропиленовая переходная диаметр: 40x25 мм (10 шт)	0,1	23,7		2				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
112	ФССЦ-24.3.05-07-0136	Муфта полипропиленовая переходная диаметр: 40x32 мм (10 шт)	0,1	25,1		3				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
113	ФЕР-16-04-005-03	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (100 м)	0,085	1152,11 729,8	392,19 0,26	98		62	33	76,74 6,52
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	ФССЦ-24.3.02.05-0023	Труба из полипропилена: PN 20/32 (М)	8,594	11,91			102			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
115	ФССЦ-24.3.05.07-0133	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 32х25 мм (10 шт)	0,1	13,2			1			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
116	ФССЦ-24.3.05.07-0131	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 25х20 мм (10 шт)	0,8	9,6			8			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
117	ФССЦ-24.3.05.16-0131	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм (10 шт)	0,2	7,11			1			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
118	ФССЦ-18.1.09.07-0023	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметр: 32 мм (шт)	1	59,45			59			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
119	ФЕР16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (100 м)	0,07	1182,74 774,59	374,54 0,12		83	54	26	81,45 5,7
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	ФЭСЦ-24.3.02.05-0022	Труба из полипропилена: PN 20/25 (M)	7,056	7,36			52			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
121	ФЭСЦ-18.1.09.07-0022	Кран шаровый полипропиленовый РРС PN20, диаметром: 25 мм (шт)	2	42,47			85			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
122	ФЕР-16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (100 м)	0,707	1428,21 921,99	468,26 0,09		1010	652	331	96,95 68,54
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
123	ФЭСЦ-24.3.02.05-0021	Труба из полипропилена: PN 20/20 (M)	71,05	4,71			335			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
124	ФЭСЦ-18.1.09.07-0021	Кран шаровый полипропиленовый РРС PN20, диаметром: 20 мм (шт)	8	35,64			285			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
125	ФЕР-26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистилена трубопроводов наружным диаметром до 100 мм трубками (10 м)	3,03	141,97 34,92	17,27 2,9		430	106	52 9	3,52 10,67
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	ФССЦ-12.2.07.05-0052	Трубки из вспененного полистирола, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 13 мм (100 м)	0,16	729,72						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
127	ФССЦ-12.2.07.05-0049	Трубки из вспененного полистирола, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 13 мм (100 м)	0,0935	558,21						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
128	ФССЦ-12.2.07.05-0037	Трубки из вспененного полистирола, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 13 мм (100 м)	0,077	454,49						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
129	ФЕР16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения (шт)	2	141,81 71,77		11,49 0,4		284		144 23 7,46 14,92
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
130	ФССЦ-23.8.03.11-0618	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 мм (шт)	2	29,17				58		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
Прочее										
131	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	0,36	3,28		3,28		1		1
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	ФССЦПг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 5 км (1 т груза)	0,36	6,69	6,69	2		2		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г:										
						3900	1436	525		155,28
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 108-124, 129-130, 125-128))										
						4196	1603	654	13	172,77
Накладные расходы										
						1695				
Сметная прибыль										
						1059				
Итого по разделу 4 Система внутреннего холодного водоснабжения :										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
						766				38,7
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
						5319				121,8
						862				12,27
						1				
						2				
						6950				172,77
Итого										
						1939				
						1939				
						654				
						1616				
						1695				
						1059				
						6950				172,77
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г:										
						3900	1436	525		155,28
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 108-124, 129-130, 125-128))										
						4196	1603	654	13	172,77
Накладные расходы										
						1695				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль										
Итого по разделу 4 Система внутреннего холодного водоснабжения :										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
						766				38,7
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
						5319				121,8
Теплоизоляционные работы										
						862				12,27
Погрузо-разгрузочные работы										
						1				
Перевозка грузов автотранспортом										
						2				
Итого										
						6950				172,77
Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85"										
						47608				172,77
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы										
						1939				
Машины и механизмы										
						654				
ФОТ										
						1616				
Накладные расходы										
						1695				
Сметная прибыль										
						1059				
Итого по разделу 4 Система внутреннего холодного водоснабжения										
						47608				172,77
Раздел 5. Система внутренней канализации										
Демонтажные работы										
133	ФЕР16-04-004-02	Разборка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м)	1,102	224,44 209,92	14,52 2,21	247	231	16	22,33	24,61
(Триказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЭТ=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЭГМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЭМ=0,4)										
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
Ремонтно-строительные работы										
134	ФЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м)	1,302	602,48 524,8	36,31 5,53	784	683	47	55,83	72,69
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	ФССЦ-24.3.02-02-0004	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметр: 110 мм (м)	129,9	43,52			5653			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
136	ФССЦ-24.3.05-16-0138	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметр: 110 мм (10 шт)	1,2	504,07			605			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
137	ФССЦ-24.3.05-15-0102	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм (шт)	22	20,8			458			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
138	ФССЦ-24.3.05-12-0001	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм (шт)	8	15,18			121			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
139	ФЕР-16-07-004-02	Брезка в действующише внутреннеи сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм (шт)	2	212,43 76,26			425		153	8,94 17,88
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
Прочее										
140	ФССЦ-лп-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	0,26	3,28			3,28		1	1
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км (1 т груза)	0,26	6,69	6,69	2				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.			8296	1067	67					115,18
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 134-139))			8433	1192	79					128,77
Накладные расходы			1386							
Сметная прибыль			849							
Итого по разделу 5 Система внутренней канализации :										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			10665							128,77
Погрузо-разгрузочные работы			1							
Перевозка грузов автотранспортом			2							128,77
Итого			10668							128,77
В том числе:										
Материалы			7162							
Машины и механизмы			79							
ФОТ			1203							
Накладные расходы			1386							
Сметная прибыль			849							
Итого по разделу 5 Система внутренней канализации			10668							128,77
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.			8296	1067	67					115,18
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 134-139))			8433	1192	79					128,77
Накладные расходы			1386							
Сметная прибыль			849							
Итого по разделу 5 Система внутренней канализации :										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			10665							128,77
Погрузо-разгрузочные работы			1							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка грузов автотранспортом						2				
Итого						10668				128,77
Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85"						73076				128,77
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						7162				
Машины и механизмы						79				
ФОТ						1203				
Накладные расходы						1386				
Сметная прибыль						849				
Итого по разделу 5 Система внутренней канализации						73076				128,77

Раздел 6. Система отопления

Демонтажные работы

142	ФЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м)	2,455	328,71 288,02	7,09 1,35	807	707	17 3	34,66	85,09
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
143	ФЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м)	0,3	565,51 495,44	12,15 2,3	170	149	4 1	59,62	17,89
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
144	ФЕРр65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3 (100 шт)	0,01	1858,79 1768,14	90,65 39,15	19	18	1	209	2,09
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Ремонтно-строительные работы

145	ФЕР16-04-005-04	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (100 м)	0,3	1017,35 657,14	332,87 0,26	305	197	100	69,1	20,73
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	ФССЦ-24.3.02.05-0024	Труба из полипропилена: PN 20/40 (M)	30,36	18,4			559			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
147	ФССЦ-24.3.05.15-0194	Тройник полипропиленовый соединительный диаметр: 40 мм (10 шт)	0,2	27,41			5			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
148	ФССЦ-24.3.05.10-0034	Переходник размер: 40x32 мм (10 шт)	0,4	209,7			84			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
149	ФЕР16-04-005-03	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (100 м)	0,215	1152,11 729,8	392,19 0,26		248	157	84	76,74 16,5
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
150	ФССЦ-24.3.02.05-0023	Труба из полипропилена: PN 20/32 (M)	21,74	11,91			259			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
151	ФССЦ-24.3.05.15-0193	Тройник полипропиленовый соединительный диаметр: 32 мм (10 шт)	0,4	18,18			7			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
152	ФССЦ-24.3.05.10-0033	Переходник , размер: 32x25 мм (10 шт)	0,8	76,3			61			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	ФССЦ-24.3.05-10-0032	Переходник , размер: 25x20 мм (10 шт)	0,8	61,1				49		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кургичные" СМР=6,85								
154	ФССЦ-18.1.09.07-0023	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметр: 32 мм (шт)	4	59,45				238		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кургичные" СМР=6,85								
155	ФЕР16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (100 м)	1,396	1428,21 921,99	468,26 0,09		1994	1287	654	96,95 135,34
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кургичные" СМР=6,85								
156	ФССЦ-24.3.02.05-0021	Труба из полипропилена: PN 20/20 (м)	140,3	4,71			661			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кургичные" СМР=6,85								
157	ФССЦ-18.1.09.07-0021	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметр: 20 мм (шт)	15	35,64			535			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кургичные" СМР=6,85								
158	ФССЦ-18.1.10.07-0003	Клапан , марка: РТD-G-20 прямой (шт)	26	280,81			7301			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кургичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	ФССЦ-18.1.06.02-0012	Ктапан балансировочный запорный ручной ASV-M: с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кг/см ²), диаметром 20 мм (шт)	26	405,77			10550			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
160	ФЕР-16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (100 м)	1	1182,74 774,59	374,54 0,12	1183	775	375	81,45	81,45
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
161	ФССЦ-24.3.02.05-0022	Труба из полипропилена: PN 20/25 (м)	100,8	7,36		742				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
162	ФССЦ-24.3.05.15-0143	Тройник полипропиленовый переходной диаметр: 25Х20Х25 мм (10 шт)	0,8	20,5		16				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
163	ФССЦ-18.1.09.07-0022	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметр: 25 мм (шт)	8	42,47		340				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
164	ФЕР-16-07-003-07	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметр: до 80 мм (шт)	4	141,81 71,77	11,49 0,4	567	287	46 2	7,46	29,84
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	ФЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков (шт)	17	31,51 15,79	6,84 1,08	536	268	116 18	1,66	28,22
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
166	ФССЦ-19.1.02.01-0011	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм (шт)	17	60,7		1032				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
167	ФЕР26-01-017-01	Изоляция наделпилами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 100 мм трубками (10 м)	15,15	141,97 34,92	17,27 2,9	2151	529	262 44	3,52	53,33
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
168	ФССЦ-12.2.07.05-0052	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 13 мм (100 м)	0,33	729,72		241				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
169	ФССЦ-12.2.07.05-0049	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 13 мм (100 м)	0,2365	558,21		132				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
170	ФССЦ-12.2.07.05-0041	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 28 мм, толщина 13 мм (100 м)	1,1	461,59		508				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1771	ФЕР18-04-001-14	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 3 м3 (шт)	1	2233,34 162,32	41,08 4,58	2233	162	41	18,32	18,32
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85						5		
Прочее										
172	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	0,705	3,28	3,28	2		2		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
173	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км (1 т груза)	0,705	6,69	6,69	5		5		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.			33540	4536	1707	73			488,8
	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 145-166, 171, 167-170))			34509	5085	2127	90			546,36
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
	Итого по разделу 6 Система отопления :			5433						
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)			3397						
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			2085						105,07
	Теплоизоляционные работы									
	Погрузо-разгрузочные работы			4168						61,33
	Перевозка грузов автотранспортом			5						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						43339				546,36
В том числе:										
Материалы						27297				
Машины и механизмы						2127				
ФОТ						5175				
Накладные расходы						5433				
Сметная прибыль						3397				
Итого по разделу 6 Система отопления						43339				546,36
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						33540	4536	1707		488,8
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДСЗ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 145-166, 171, 167-170))						34509	5085	2127	90	546,36
Накладные расходы						5433				
Сметная прибыль						3397				
Итого по разделу 6 Система отопления :										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						2085				105,07
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						37079				379,96
Теплоизоляционные работы						4168				61,33
Погрузо-разгрузочные работы						2				
Перевозка грузов автотранспортом						5				
Итого						43339				546,36
Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85"						296872				546,36
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						27297				
Машины и механизмы						2127				
ФОТ						5175				
Накладные расходы						5433				
Сметная прибыль						3397				
Итого по разделу 6 Система отопления						296872				546,36
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						403480	48343	7261	631	5502,36

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5-6, 9, 13, 17, 19-20, 25-29, 31-32, 36-42, 49-50, 74-77, 7-8, 11-12, 108-124, 129-130, 134-139, 145-166, 171, 10, 18, 30, 35, 51-53, 78-79, 14-16, 33-34, 47-48, 73, 21-24, 125-128, 167-170, 54, 57-58, 60-65, 80-86))										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 20%										
ВСЕГО по смете										
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5-6, 9, 13, 17, 19-20, 25-29, 31-32, 36-42, 49-50, 74-77, 7-8, 11-12, 108-124, 129-130, 134-139, 145-166, 171, 10, 18, 30, 35, 51-53, 78-79, 14-16, 33-34, 47-48, 73, 21-24, 125-128, 167-170, 54, 57-58, 60-65, 80-86))										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого										
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль					29962				
	НДС 20%					670319				
	ВСЕГО по смете					4021915				5928,06

Восм 4511 Купч Ч. Кумови