

2017 г.

Капитальный ремонт жилого дома, г. Прохладный, КБР
(наименование стройки)

2017 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ул. Свободы 107
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____
Сметная стоимость _____ 1096,622 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 16,981 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года



УТВЕРЖДАЮ:

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
					Осн.	З/л	Эк.Маш.	З/л/Мех	Всего	Осн.	З/л	Эк.Маш.	З/л/Мех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Раздел 1. Система внутренней канализации

Демонтажные работы													
1	ФЕР16-04-004-02 Прокладка Министров Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (Проклад от 29.12.2016 №1028/лр Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЭГТ=0,4; ЭИ=0,4 к раск.; ЭПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	100 м	2,12	224,44	209,92	14,52	2,21	476	445	31	5	

Ремонтно-строительные работы

2	ФЕР16-04-004-02 Прокладка Министров Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	100 м	2,12	602,48	524,8	36,31	5,53	1277	1113	77	12
---	--	--	-------	------	--------	-------	-------	------	------	------	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-24.3.02.05-0029 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Труба из полипропилена: PN 20/110 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	М	211,6	140,52				29734			
4	ФССЦ-24.3.05.08-0202 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Отвод канализационный полипропиленовый 45° Диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	10 шт	2,4	71				170			
5	ФССЦ-24.3.05.15-0102 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Тройник канализационный полипропиленовый 90° Диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	шт	132	20,8				2746			
6	ФССЦ-24.3.05.12-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	шт	28	15,18				425			
7	ФССЦ-24.3.05.07-0159 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Муфта полипропиленовая соединительная Диаметр: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	10 шт	2,4	478,9				1149			
8	ФССЦ-24.3.05.10-0035 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Переходник "Фузлотерм", размер: 110х120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	10 шт	2,4	1408,9				3381			
9	ФССЦ-24.3.05.10-0035 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Переходник "Фузлотерм", размер: 110х50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	10 шт	6	1408,9				8453			
10	ФССЦ-01.7.19.02-0062 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	100 шт	0,24	358				86			
11	ФССЦ-24.3.05.17-0112 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Фиксатор для полипропиленовых труб диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	100 шт	2	480				960			
12	ФЕР-16-04-004-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	100 м	0,6	589,41	563,25	7,88	1,19	354	338	5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФССЦп-23.8.03.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Соединения на стене стальные: переходы, Диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	шт	60	11,66				700			
14	ФЕРР65-6-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смена: унитазов(без стоимости сантехники) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	100 шт	0,6	3865,84	3217,13	38,78	10,04	2320	1930	23	6
15	ФЕР16-07-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	шт	2	212,43	76,26	0,66	0,12	425	153	1	
Прочее												
16	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1 т груза	0,617	3,28		3,28		2		2	
17	ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1 т груза	0,617	6,69		6,69		4		4	
Раздел 2. Система отопления												
Демонтажные работы												
18	ФЕРР65-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб Диаметр: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	100 м	5,6	328,71	288,02	7,09	1,35	1841	1613	40	8
19	ФЕРР65-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб Диаметр: до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	100 м	2,4	565,51	495,44	12,15	2,3	1357	1189	29	6
20	ФЕРР65-1-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб Диаметр: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	100 м	0,42	716,97	634,72	15,93	3,51	301	267	7	1
83	ФЕРР65-13-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж: Грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	100 шт	0,01	1356,27	1356,27			14	14		
Ремонтно-строительные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ФЕР16-04-005-07 Прайз Минстроя Росси от 15.06.2017 №8986/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	100 м	0,42	1155,53	727,42	404,52	1,12	485	306	170	
23	ФССЦ-24.3.02.05-0027 Прайз Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Труба из полипропилена: РН 20/75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	м	42,17	63,32				2670			
24	ФССЦ-24.3.05.16-0136 Прайз Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	10 шт	1	164,64				165			
25	ФССЦ-24.3.05.15-0197 Прайз Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Тройник полипропиленовый соединительный диаметр: 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	10 шт	0,6	158,65				95			
26	ФССЦ-24.3.05.10-0027 Прайз Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Переходник соединение на стоне, диаметром: 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	10 шт	0,4	1078,06				431			
27	ФЕР16-04-005-06 Прайз Минстроя Росси от 15.06.2017 №8986/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	100 м	1	982,7	641,83	315,82	0,76	983	642	376	1
28	ФССЦ-24.3.02.05-0026 Прайз Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Труба из полипропилена: РН 20/63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	м	100,7	45,09				4541			
29	ФССЦ-24.3.05.15-0161 Прайз Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63х25х63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	10 шт	2	173				346			
30	ФССЦ-24.3.05.10-0124 Прайз Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Переходник ХПВХ, рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой пластик, диаметром 63 х 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	шт	8	52,87				423			
31	ФССЦ-23.1.02.06-0016 Прайз Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 60-64 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	10 шт	20	44,19				884			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ФЕР16-04-005-05 Приказ Минстроя Росси от 15.06.2017 №886/лр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	100 м	0,8	866,65	575,64	265,81	0,5	693	461	23	
33	ФССЦ-24.3.02.05-0025 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Труба из полипропилена: РН 20/50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	м	80,72	28,88				2331			
34	ФССЦ-24.3.05.15-0157 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 50х25х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	10 шт	2	115,5				231			
35	ФССЦ-24.3.05.10-0122 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Переходник ХПВХ, рабочий давлением 25 атм.,: НР с наружной резьбой пластик, диаметром 40 х 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	шт	8	26,44				212			
36	ФССЦ-18.1.09.07-0025 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Кран шаровый полипропиленовый РРС РН20, диаметр: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	шт	8	120,07				961			
37	ФЕР16-04-005-04 Приказ Минстроя Росси от 15.06.2017 №886/лр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	100 м	0,6	1017,35	657,14	332,87	0,26	610	394	200	
38	ФССЦ-24.3.02.05-0024 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Труба из полипропилена: РН 20/40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	м	60,72	18,4				1117			
39	ФССЦ-24.3.05.15-0152 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40х25х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	10 шт	1	63,8				64			
40	ФССЦ-24.3.05.10-0122 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Переходник , рабочий давлением 25 атм.,: НР с наружной резьбой пластик, диаметром 40 х 1 1/4" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	шт	8	26,44				212			
41	ФССЦ-24.3.05.10-0121 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Переходник рабочим давлением 25 атм.,: НР с наружной резьбой пластик, диаметром 32 х 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	шт	8	19,5				156			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ФЕР16-04-005-03 Приказ Минстроя Росси от 15.06.2017 №886/лр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Множественные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	100 м	0,2	1152,11	729,8	392,19	0,26	230	146	78	
43	ФССЦ-24.3.02.05-0023 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Труба из полипропилена: РН 20/32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Множественные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	м	20,22	11,91				241			
44	ФЕР16-04-005-02 Приказ Минстроя Росси от 15.06.2017 №886/лр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Множественные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	100 м	4,8	1182,74	774,59	374,54	0,12	5677	3718	1758	1
45	ФССЦ-24.3.02.05-0022 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Труба из полипропилена: РН 20/25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Множественные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	м	483,8	7,36				3561			
46	ФССЦ-24.3.05.15-0143 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 25х20х25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Множественные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	10 шт	4	20,5				82			
47	ФССЦ-24.3.05.16-0132 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Множественные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	10 шт	4	10,2				41			
48	ФССЦ-18.1.09.08-0083 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Кран шаровый латунный ВРОЕН ВАЛЛОГХ, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром: 25 мм, присоединение 1"х1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Множественные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	шт	10	194,4				1944			
49	ФССЦ-18.1.09.07-0022 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Кран шаровый полипропиленовый РРРС РН20, диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Множественные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	шт	5	42,47				212			
50	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя Росси от 15.06.2017 №886/лр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Множественные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	100 м	0,6	1428,21	921,99	468,26	0,09	857	553	281	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ФССЦ-24.3.02.05-0021 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Труба из полипропилена: PN 20/20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ЛС/09 на 1 квартал 2019г "Множественные жилые дома кирпичные" СМР-6.85	М	60,3	4,71				284			
52	ФССЦ-16.1.09.07-0021 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ЛС/09 на 1 квартал 2019г "Множественные жилые дома кирпичные" СМР-6.85	ШТ	6	35,64				214			
53	ФЕР16-07-004-07 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ЛС/09 на 1 квартал 2019г "Множественные жилые дома кирпичные" СМР-6.85	ШТ	4	212,43	76,26	0,66	0,12	850	305	3	
56	ФЕР18-06-003-10 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ЛС/09 на 1 квартал 2019г "Множественные жилые дома кирпичные" СМР-6.85	ШТ	4	31,51	15,79	6,84	1,08	126	63	27	4
57	ФССЦ-19.1.02.01-0011 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рr=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ЛС/09 на 1 квартал 2019г "Множественные жилые дома кирпичные" СМР-6.85	ШТ	4	60,7				243			
58	ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ЛС/09 на 1 квартал 2019г "Множественные жилые дома кирпичные" СМР-6.85	10 м	30	141,97	34,92	17,27	2,9	4259	1048	518	87
59	ФССЦ-12.2.07.05-0069 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 64 мм, толщина 9 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ЛС/09 на 1 квартал 2019г "Множественные жилые дома кирпичные" СМР-6.85	100 м	0,462	997,69				461			
60	ФССЦ-12.2.07.05-0060 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 54 мм, толщина 9 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ЛС/09 на 1 квартал 2019г "Множественные жилые дома кирпичные" СМР-6.85	100 м	0,88	782,33				688			
61	ФССЦ-12.2.07.05-0051 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 9 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ЛС/09 на 1 квартал 2019г "Множественные жилые дома кирпичные" СМР-6.85	100 м	0,66	513,79				339			
62	ФССЦ-12.2.07.05-0048 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 9 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ЛС/09 на 1 квартал 2019г "Множественные жилые дома кирпичные" СМР-6.85	100 м	0,22	409,51				90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ФССЦ-12.2.07.05-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубки из вспененного полистирола, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 9 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	100 м	0,44	305,69				135			
Узел управления тепла												
64	ФЕР16-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка водометных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	узел	1	382,29	133,06	27,4	2,77	382	133	Zr	3
65	ФССЦ-65.1.01.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Водомеры диаметр: до 100 мм (СТВ-100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	КОМПЛ.	1	2400				2400			
66	ФЕР18-06-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	ШТ	1	935,71	36,23	14,89	0,5	936	36	15	1
67	ФССЦ-18.5.05.03-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка: 89 мм, наружным диаметром корпуса 219 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	ШТ	1	1359,45				1359			
68	ФЕР16-07-003-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения Диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	ШТ	4	141,81	71,77	11,49	0,4	567	287	46	2
69	ФССЦ-18.1.02.01-0112 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²) 30065нж диаметр: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	ШТ	1	737,28				737			
70	ФЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	т	0,04	1253,76	727,6	287,99	3,35	50	29	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	ФССЦ-07.2.07.13-0081 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	Т	0,04	7441				298			
72	ФЕР18-07-001-04 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Установка термометров в оправе прямых и угловых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	КОМПЛ.	1	4,77	2,91			5	3		
73	ФССЦ-63.4.05.04-0001 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	КОМПЛ.	1	334,1				334			
74	ФЕРМ08-02-401-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, плоскаами с установкой ответвительных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	100 м	0,2	630,96	388,03	51,58	5,02	126	78	10	1
75	ФССЦ-21.1.05.01-0025 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1000 м	0,02	7608,38				152			
76	ФЕРМ08-02-410-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	100 м	0,3	223,79	125,58	15,99	2,26	67	38	5	1
77	ФССЦ-24.3.03.13-0411 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	10 м	3	58,56				176			
78	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	100 м	0,3	68,7	50,67	3,55	0,5	21	15	1	
79	ФССЦ-21.1.04.08-0053 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППап, диаметром жилы 0,54 мм, с числом пар - 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1000 м	0,0306	11572,76				354			

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
80	ФЕРМ08-02-144-01 Гризах Министров Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,95	100 шт	0,4	94,2	92,35			38	37			
Прочее													
81	ФССЦпг-01-01-01-043 Гризах Министров Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,95	1 т груза	2,28	3,28		3,28		7		7		
82	ФССЦпг-03-21-01-006 Гризах Министров Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 5 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,95	1 т груза	2,28	6,69		6,69		15		5		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах													
										102343	15354	3961	140
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
										104749	16813	4908	168
В том числе, справочно:													
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;													
										2406	1459	947	28
Накладные расходы													
										17674			
В том числе, справочно:													
										2293			
74% ФОТ (от 3098) (Поз. 18-20, 83)										2293			
90%*0,9 ФОТ (от 33) (Поз. 70-71)										27			
95% ФОТ (от 170) (Поз. 73-80)										162			
100%*0,9 ФОТ (от 1314) (Поз. 58-63)										1183			
103% ФОТ (от 1936) (Поз. 14)										1994			
128%*0,9 ФОТ (от 10430) (Поз. 1-13, 15, 22-53, 56-57, 64-69, 72)										12015			
Сметная прибыль													
										10986			
В том числе, справочно:													
50% ФОТ (от 3098) (Поз. 18-20, 83)										1549			
60% ФОТ (от 1936) (Поз. 14)										1162			
65% ФОТ (от 170) (Поз. 73-80)										111			
70%*0,85 ФОТ (от 1314) (Поз. 58-63)										782			
83%*0,85 ФОТ (от 10430) (Поз. 1-13, 15, 22-53, 56-57, 64-69, 72)										7358			
85%*0,85 ФОТ (от 33) (Поз. 70-71)										24			
Итого по смете:													
										913852			

ГрНД-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДС 20%									182770			
ВСЕГО по смете									1096622			

Всего ВОР

[Signature]

И. Кривош