

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2019 г.

2019 г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Канкошева 47, г. Терек, Терского района, КБР (кирпичный)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на канкошева 47 терек

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 2314,982 тыс. руб.
монтажных работ 1842,719 тыс. руб.
Средства на оплату труда 86,433 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 30,849 тыс. руб.
3423,78 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019год.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Кровля										
Демонтажные работы										
1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	4,2	154,66 124,02	30,64	650	521	129	15,9	66,78

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен(Частичная разборка кладки вентканалов) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	1	113,91 73,01	40,9	114	73	41	8,24	8,24
3	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен(Частичная разборка кладки) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	1,5	113,91 73,01	40,9	171	110	61	8,24	12,36
4	ФЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	4,2	208,54 183,48	25,06 3,92	876	771	105 16	22,88	95,26
5	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	4,2	160,11 120,37	39,74 6,21	672	506	167 26	15,16	63,67
Ремонтно-строительные работы										
6	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали-обшивка вентканалов (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,35	1115,82 961,76	21,88 3,51	391	337	8 1	112,75	39,46
7	ФССЦ-08.3.09.04-0013	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	40,25	58,05		2337				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФЕР20-02-011-01	Установка зонтов над оборудованием(колпаки) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	4	159,01 9,4	3,29 0,46	636	38	13 2	1	4
9	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	9,5	2293,7 200,19	31,26 4,58	21790	1902	297 44	24,09	228,86
10	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон с установкой сетки (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	9	300,59 56,55	19,55 2,77	2705	509	176 25	6,63	59,67
11	ФССЦ-11.2.07.11-0002	Створки оконные для жилых зданий площадью: 0,4-0,5 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	4,5	168,66		759				
12	ФССЦ-08.1.02.17-0001	Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45x45 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	4,65	25,97		121				
13	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	4,8	210,59 105,72	86,9 13,59	1011	507	417 65	12,94	62,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ФССЦ-11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	7,8	1100		8580				
15	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного (1 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,96	2244,92 19,03	0,44 0,16	2155	18		1,85	1,87
16	ФЕР26-02-018-03	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения труднотгорючей и медленно распространяющейся пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	4,8	42,13 30,37	11,76	202	146	56	3,86	17,09
17	ФССЦ-14.2.06.01-0004	Антисептик-антипирен (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	197,8	16,34		3232				
18	ФЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	4,8	973,32 125,51	16,43 2,9	4672	602	79 14	14,36	68,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ФССЦ-12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	552	6,46		3566				
20	ФЕР12-01-033-02	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	4,8	445,67 336,95	32,03 4,67	2139	1617	154 22	38,03	182,54
21	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(ендовы), длина 32,8м (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	26,24	164,28		4311				
22	ФССЦ-08.1.02.07-0039	Дополнительные элементы кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	65	123,32		8016				
23	ФССЦ-08.1.02.07-0033	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	16	47,04		753				
24	ФССЦ-08.1.02.07-0031	Дополнительные элементы кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали(продух) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	2	33,19		66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ФССЦ-08.3.09.04-0025	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	552	59,5		32844				
26	ФЕР12-01-032-01	Монтаж снегозадержателя: уголкового (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,48	40,75 28,09	12,66 2,44	20	13	6 1	3,06	1,47
27	ФССЦ-08.1.02.07-0038	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	24	144,34		3464				
28	ФЕР10-01-022-06	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,8	250,19 203,43	7,23 1,28	200	163	6 1	249	19,92
29	ФССЦ-08.3.09.01-0081	Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,4 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	92	38,96		3584				
Прочее										
30	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	15	3,28	3,28	49		49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 5 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1406-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые Дома кирпичные" СМР=6,85	15	6,69	6,69	100		100		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.			110186	7833				1864 217		932,23
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6, 12-14, 20-24, 26-27, 7, 15, 25, 29, 8-11, 28, 16-19))			111367	8711				217 262		1035,12
Накладные расходы			9082							
Сметная прибыль			5111							
Итого по разделу 1 Кровля :										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)			2051							87,38
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			3500							158,93
Кровли			34214							328,42
Строительные металлические конструкции			40955							2,15
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			732							4,6
Деревянные конструкции			30829							354,72
Теплоизоляционные работы			13130							98,92
Погрузо-разгрузочные работы			49							
Перевозка грузов автотранспортом			100							
Итого			125560							1035,12
В том числе:										
Материалы			100489							
Машины и механизмы			2167							
ФОТ			8973							
Накладные расходы			9082							
Сметная прибыль			5111							
Итого по разделу 1 Кровля			125560							1035,12
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.			110186	7833				1864 217		932,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6, 12-14, 20-24, 26-27, 7, 15, 25, 29, 8-11, 28, 16-19))										
Накладные расходы						9082				
Сметная прибыль						5111				
Итого по разделу 1 Кровля :										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						3500				87,38
Кровли						34214				158,93
Строительные металлические конструкции						40955				328,42
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						732				2,15
Деревянные конструкции						30829				4,6
Теплоизоляционные работы						13130				354,72
Погрузо-разгрузочные работы						49				98,92
Перевозка грузов автотранспортом						100				
Итого						125560				1035,12
Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85"										
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						100489				
Машины и механизмы						2167				
ФОТ						8973				
Накладные расходы						9082				
Сметная прибыль						5111				
Итого по разделу 1 Кровля										
Раздел 2. Фасад										
Проемы										
32	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2)	0,042	1639,58 1397,63	241,95 104,49	69	59	10	172,76	7,26
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
						860086				1035,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,032	1082,58 840,63	241,95 104,49	35	27	8	103,91	3,33
34	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,042	9827,15 1273,59	255,21 50,32	413	53	11	145,72	6,12
35	средняя цена по КБР	Блоки оконные ПВХ (м2)	4,2	574,33		2412				
36	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	2,8	63,94 23,81	14,41 1,97	179	67	40	2,4	6,72
37	ФССЦ-01.7.04.07-0002	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двухпольных (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	1	94,68		95				
38	ФССЦ-07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружной двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	2,8	1465,11		4102				
Отделочные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,685	162,24 162,24		111	111		208	14,25
40	ФЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,305	5286,35 3004,39	2,31	1612	916	1	323,4	98,64
41	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	3,2	2905,54 1764,08	1,21	9298	5645	4	201,84	645,89
42	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,0284	4206,63 1895,72	64,4 27,81	119	54	2 1	204,06	5,8
43	ФЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая, включая откосы (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	3,885	685,42 130,52	8,3 1,39	2663	507	32 5	14,39	55,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ФССЦ-14.4.02.07-0002	Краска перхлорвиниловая фасадная марок А, Б (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,2292	15989		3665				
Цоколь										
45	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхностей фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,285	162,24 162,24		46	46		208	5,93
46	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,52	2905,54 1764,08	1,21	1511	917	1	201,84	104,96
47	ФЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,805	358,98 37,07	26,28 0,12	289	30	21	4,29	3,45
48	ФЕР15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,805	443,1 93,55	7,45 1,28	357	75	6 1	10,07	8,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ФССЦ-14.4.02.07-0002	Краска перхлорвиниловая фасадная марок А, Б (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,0475	15989		759				
50	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. трубчатых для прочих отделочных работ, Н=8м (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1,6	500,19 375,84	4,6 0,81	800	601	7 1	43,5	69,6
51	ФССЦ-01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,0144	1100		16				
52	ФССЦ-01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,056	6102		342				
53	ФЕР08-07-001-04	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 (100 м2) (0о 8м ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	-1,6	114,04 114,04		-182	-182		132	-21,12
Разное										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ФЕРр62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) <i>(коробка и переплет ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,108	4099,05 3039,13	17,68 5,13	443	328	2 1	351,75	37,99
55	ФССЦ-14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,0062	18028,47		112				
56	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2-двери (100 м2) <i>(с 2-х сторон ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,0284	429,92 216,36	4,56 0,98	12	6		24,42	0,69
57	ФССЦ-14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,0016	17796,96		28				
58	ФЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза-ограждение и перила балкона (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,805	817 697,51	0,66 0,12	658	561	1	80,73	64,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ФССЦ-14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,0109	18028,47		197				
60	ФЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,075	805,44 652,05	0,66 0,12	60	49		80,6	6,05
61	ФССЦ-14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,0012	18028,47		22				
62	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев-основа для козырька (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,1	2401,21 188,55	23,66 4,18	240	19	2	22,5	2,25
63	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,08	368,08 283,18	27,62 4,04	29	23	2	32,4	2,59
64	ФССЦ-08.3.09.04-0013	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	9,2	58,05		534				
Прочее										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФОТ					10124				
	Накладные расходы					8325				
	Сметная прибыль					5155				
	Итого по разделу 2 Фасад					44923				1149,92
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					31234	9912	338		1129,41
	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 34-35; 62, 36-38, 42-44, 48-49, 56-57, 50-53, 63-64))					31443	10095	364		1149,92
	Накладные расходы					8325				
	Сметная прибыль					5155				
	Итого по разделу 2 Фасад :					251				10,59
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									
	Деревянные конструкции					3216				9,63
	Строительные металлические конструкции					4526				7,73
	Малярные работы (ремонтно-строительные)					3402				132,66
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)					22068				849,49
	Отделочные работы					8764				81,09
	Конструкции из кирпича и блоков					1899				55,75
	Кровли					609				2,98
	Погрузо-разгрузочные работы					62				
	Перевозка грузов автотранспортом					126				
	Итого					44923				1149,92
	Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85"					307723				1149,92
	Справочно, в ценах 2001г.:									
	Материалы					20964				
	Машины и механизмы					364				
	ФОТ					10124				
	Накладные расходы					8325				
	Сметная прибыль					5155				
	Итого по разделу 2 Фасад					307723				1149,92
Раздел 3. Электромонтажные работы										
Демонтажные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	ФЕРр67-3-1	<p>Демонтаж кабеля (100 м)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</p>	1	75,5 75,19	0,31 0,14	76	75		9,64	9,64
Млнтажные работы										
68	ФЕРм08-02-401-01	<p>Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</p>	1	630,96 388,03	51,58 5,02	631	388	52 5	41,28	41,28
69	ФССЦ-21.1.06.09-0077	<p>Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 10 мм2 (1000 м)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</p>	0,0408	28791,27		1175				
70	ФССЦ-21.1.06.09-0055	<p>Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</p>	0,05712	4883,86		279				
71	ФССЦ-21.1.06.09-0048	<p>Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2 (1000 м)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</p>	0,00408	3306,38		13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	ФССЦ-20.5.02.11-0001	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,004	1979,63						
73	ФЕРМ08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	48	35,98 14,84	1,05	1727	712	50	1,56	74,88
74	ФССЦ-62.1.02.03-0001	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПН 1/2 (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,1	66		7				
75	ФССЦ-62.1.01.02-0011	Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	48	95,16		4568				
76	ФЕРМ08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей иги проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,56	272,63 166,66	1,78 0,26	153	93	1	168	9,41
77	ФЕРМ08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,02	1370,83 700,75	155,72 21,97	27	14	3	70,64	1,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	ФСЦ-20.3.03.04-0062	Светильник ЛПО 56-11-004 антивандальный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	2	285,15		570				
79	ФСЦ-20.3.02.12-0008	Лампа энергосберегающая: TOSHIBA 13W/3U E27 (шт)	2	14,21		28				
80	ФЕРр67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,04	858,08 857,14	0,94 0,41	34	34		89,1	3,56
81	ФСЦ-20.3.03.04-0062	Светильник ЛПО 56-11-004 антивандальный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	4	285,15		1141				
82	ФСЦ-20.3.02.12-0008	Лампа энергосберегающая: 13W/3U E27 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	4	14,21		57				
83	ФЕРр67-9-1	Смена: выключателей (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,02	218,59 218,59		4	4		24,1	0,48
84	ФСЦ-20.4.01.02-0021	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,2	62,2		12				
Прочее										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,15	3,28	3,28					
86	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,15	6,69	6,69	1		1		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						10511	1320	107		140,66
Накладные расходы						1247		5		
Сметная прибыль						861				
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы :						1				
Итого Строительные работы						12618				140,66
Итого Монтажные работы						12619				140,66
Итого										
В том числе:										
Материалы						9084				
Машины и механизмы						107				
ФОТ						1325				
Накладные расходы						1247				
Сметная прибыль						861				
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы						12619				140,66
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						10511	1320	107		140,66
Накладные расходы						1247		5		
Сметная прибыль						861				
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы :						7				
Итого Строительные работы						86433				140,66
Итого Монтажные работы						86440				140,66
Итого										
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						9084				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Машины и механизмы						107				
ФОТ						1325				
Накладные расходы						1247				
Сметная прибыль						861				
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы						86440				140,66

Раздел 4. Система внутреннего холодного водоснабжения

Демонтажные работы

87 ФЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,869	328,71 288,02	7,09 1,35	286	250	6 1	34,86	30,12
88 ФЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,242	565,51 495,44	12,15 2,3	137	120	3 1	59,62	14,43

Ремонтно-строительные работы

89 ФЕР16-04-005-03	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,48	1152,11 729,8	392,19 0,26	553	350	188	76,74	36,84
90 ФССЦ-24.3.02.05-0023	Труба из полипропилена: PN 20/32 (м)	48,53	11,91		578				
91 ФССЦ-24.3.05.16-0153	Угольник диаметром: 32 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,8	109,5		88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	ФССЦ-24.3.05.07-0153	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,2	12,9		3				
93	ФССЦ-24.3.05.15-0145	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32x20x32 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	2,4	31,6		76				
94	ФССЦ-24.3.05.15-0143	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 25x20x25 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,4	20,5		8				
95	ФССЦ-18.1.09.07-0023	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметр: 32 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	8	59,45		476				
96	ФССЦ-18.1.09.07-0021	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметр: 20 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	8	35,64		285				
97	ФССЦ-23.1.02.06-0011	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметр: 20-25 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	10,6	24,5		260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	ФССЦ-23.1.02.05-0015	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,2	37,43						
99	ФЕР16-04-005-06	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,38	982,7 641,83	315,82 0,76	373	244	120	67,49	25,65
100	ФССЦ-24.3.02.05-0026	Труба из полипропилена: PN 20/63 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	38,27	45,09		1726				
101	ФССЦ-24.3.05.07-0156	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,7	79,7		56				
102	ФССЦ-24.3.05.15-0196	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 63 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,2	106,08		21				
103	ФССЦ-24.3.05.16-0135	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 63 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,2	87,41		17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	ФССЦ-18.1.09.07-0026	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметр: 63 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	3	170,5		512				
105	ФЕР16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: до 80 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	2	141,81 71,77	11,49 0,4	284	144	23 1	7,46	14,92
106	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубками (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	7,6	141,97 34,92	17,27 2,9	1079	265	131 22	3,32	26,75
107	ФССЦ-12.2.07.05-0069	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 64 мм, толщина 9 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,308	997,69		307				
108	ФССЦ-12.2.07.05-0048	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 9 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,528	409,51		216				
109	ФЕР16-06-005-02	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	1	37,62 11,47	4,15 0,23	38	11	4	1,22	1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	ФСЦЦ-65.1.01.03-0003	Водомеры диаметром: до 65 мм (КОМПЛ.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1	1500	1500	1500				
111	ФСЦЦ-23.8.03.11-0618	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	2	29,17		58				
112	ФЕР18-06-007-04	Установка фильтров диаметром: 50 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,1	169,6 92,16	67,08 5,9	17	9	7 1	9,82	0,99
113	ФСЦЦ-18.2.08.07-0006	Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметры: 50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1	2337,97		2338				
114	ФЕР18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном (КОМПЛ.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1	3,02 2,18		3	2		0,22	0,22
115	ФСЦЦ-63.4.01.02-0011	Манометры общего назначения с трехходовым краном (КОМПЛ.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1	56		56				
Прочее										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	ФССЦпг-01-01-043	<p>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</p>	0,28	3,28	3,28	1		1		
117	ФССЦпг-03-21-01-005	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 5 км (1 т груза)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</p>	0,28	6,69	6,69	2		2		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 89-105, 109-115, 106-108))										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 4 Система внутреннего холодного водоснабжения :										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Теплоизоляционные работы										
Погрузо-разгрузочные работы										
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 4 Система внутреннего холодного водоснабжения										
151,14										
167,13										
485										
26										
604										
33										
1395										
1549										
11361										
11634										
1585										
1003										
884										
11162										
2173										
1										
2										
14222										
9481										
604										
1582										
1585										
1003										
14222										
167,13										
30,76										
91,82										
44,55										
167,13										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 89-105, 109-115, 106-108))										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 4 Система внутреннего холодного водоснабжения :										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Теплоизоляционные работы										
Погрузо-разгрузочные работы										
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого										
Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85"										
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 4 Система внутреннего холодного водоснабжения										
Раздел 5. Система внутренней канализации										
Демонтажные работы										
118.	ФЕР16-04-004-02	Разборка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м)		0,94	224,44 209,92	211	197	14	22,33	20,99
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл 2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонтно-строительные работы										
119	ФЕР16-04-004-02	<p>Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</p>	0,98	602,48 524,8	36,31 5,53	590	514	36 5	55,83	54,71
120	ФССЦ-24.3.02.05-0029	<p>Труба из полипропилена: PN 20/110 (M)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</p>	97,8	140,52		13743				
121	ФССЦ-24.3.05.16-0138	<p>Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 110 мм (10 шт)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</p>	0,8	504,07		403				
122	ФССЦ-24.3.05.15-0102	<p>Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм (шт)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</p>	48	20,8		998				
123	ФССЦ-24.3.05.12-0001	<p>Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм (шт)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</p>	8	15,18		121				
124	ФЕРр65-6-14	<p>Смена: унитаза(без стоимости унитаза) (100 шт)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</p>	0,16	3865,84 3217,13	38,78 10,04	619	515	6 2	354,7	56,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	ФЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	2	212,43 76,26	0,66 0,12	425	153	1	8,94	17,88
Прочее										
126	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,222	3,28	3,28	1		1		
127	ФССЦлг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,222	6,69	6,69	1		1		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 119-123, 125))										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 5 Система внутренней канализации :										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)										
Погрузо-разгрузочные работы										
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого										
						17112	1379	59		150,33
						17221	1479	68		161,22
								10		
						1653				
						996				
						18406				104,47
						1462				56,75
						1				
						1				
						19870				161,22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
	Материалы		15674							
	Машины и механизмы		68							
	ФОТ		1489							
	Накладные расходы		1653							
	Сметная прибыль		996							
	Итого по разделу 5 Система внутренней канализации		19870							161,22
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.		17112			1379		59		150,33
	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 119-123, 125))		17221			1479		68		161,22
	Накладные расходы		1653							
	Сметная прибыль		996							
	Итого по разделу 5 Система внутренней канализации :									
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		18406							104,47
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)		1462							56,75
	Погрузо-разгрузочные работы		1							
	Перевозка грузов автотранспортом		1							
	Итого		19870							161,22
	Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85"		136110							161,22
	Справочно, в ценах 2001г.:									
	Материалы		15674							
	Машины и механизмы		68							
	ФОТ		1489							
	Накладные расходы		1653							
	Сметная прибыль		996							
	Итого по разделу 5 Система внутренней канализации		136110							161,22
	Раздел 6. Система отопления									
	Демонтажные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	ФЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	2,607	328,71 288,02	7,09 1,35	857	751	18	34,66	90,36
129	ФЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,585	565,51 495,44	12,15 2,3	331	250	7	59,62	34,88
130	ФЕРр65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3 (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,01	1858,79 1768,14	90,65 39,15	19	18	1	209	2,09
Ремонтно-строительные работы										
131	ФЕР16-04-005-06	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,48	982,7 641,83	315,82 0,76	472	308	152	67,49	32,4
132	ФССЦ-24.3.02.05-0026	Труба из полипропилена: PN 20/63 (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	48,34	45,09		2180				
133	ФССЦ-24.3.05.07-0145	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 63x50 мм (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,8	74		59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	ФССЦ-24.3.05.15-0196	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 63 мм (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,8	106,08		85				
135	ФССЦ-18.1.09.07-0026	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, Диаметр: 63 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	4	170,5		682				
136	ФЕР16-04-005-05	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	1,04	866,65 575,64	265,81 0,5	901	599	276 1	60,83	62,95
137	ФССЦ-24.3.02.05-0025	Труба из полипропилена: PN 20/50 (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	104,9	28,88		3030				
138	ФССЦ-24.3.05.16-0134	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 50 мм (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,2	56,49		11				
139	ФССЦ-24.3.05.15-0157	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 50x25x50 мм (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	5,2	115,5		601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	ФЕР16-04-005-04	<p>Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (100 м)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</p>	0,305	1017,35 657,14	332,87 0,26	310	200	102	69,1	21,08
141	ФССЦ-24.3.02.05-0024	<p>Труба из полипропилена: PN 20/40 (М)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</p>	30,87	18,4		568				
142	ФССЦ-24.3.05.15-0194	<p>Тройник полипропиленовый соединительный диаметр: 40 мм (10 шт)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</p>	1,2	27,41		33				
143	ФССЦ-24.3.05.07-0136	<p>Муфта полипропиленовая переходная диаметр: 40x32 мм (10 шт)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</p>	0,4	25,1		10				
144	ФЕР16-04-005-03	<p>Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (100 м)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</p>	0,22	1152,11 729,8	392,19 0,26	253	161	86	76,74	16,88
145	ФССЦ-24.3.02.05-0023	<p>Труба из полипропилена: PN 20/32 (М)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</p>	22,24	11,91		265				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	ФСЦ-24.3.05.07-0133	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 32x25 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,8	13,2		11				
147	ФСЦ-24.3.05.15-0193	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 32 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,4	18,18		7				
148	ФЕР16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1,818	1182,74 774,59	374,54 0,12	2150	1408	681	81,46	148,08
149	ФСЦ-24.3.02.05-0003	Труба из полипропилена: PN 10/25 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	183,3	5,54		1015				
150	ФСЦ-24.3.05.07-0131	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 25x20 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,8	9,6		8				
151	ФСЦ-24.3.05.15-0143	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 25x20x25 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	10,4	20,5		213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	ФССЦ-18.1.09.07-0022	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 25 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	152	42,47		6455				
153	ФЕР16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,565	1428,21 921,99	468,26 0,09	807	521	265	96,95	54,78
154	ФССЦ-24.3.02.05-0021	Труба из полипропилена: PN 20/20 (м)	56,78	4,71		267				
155	ФССЦ-18.1.09.07-0021	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	15	35,64		535				
156	ФЕР16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: до 80 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	4	141,81 71,77	11,49 0,4	567	287	46 2	7,46	29,84
157	ФЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	12	31,51 15,79	6,84 1,08	378	189	82 13	1,66	19,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	ФССЦ-19.1.02.01-0011	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	12	60,7		728				
159	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубками (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	30,45	141,97 34,92	17,27 2,9	4323	1063	526 88	3,52	107,18
160	ФССЦ-12.2.07.05-0069	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 64 мм, толщина 9 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,528	997,69		527				
161	ФССЦ-12.2.07.05-0060	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 54 мм, толщина 9 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1,144	782,33		895				
162	ФССЦ-12.2.07.05-0051	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 9 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,3355	513,79		172				
163	ФССЦ-12.2.07.05-0048	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 9 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1,342	409,51		550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	ФЕР18-04-001-04	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,3 м3 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	1	719,33 35,71	23,68 1,96	719	36	24 2	4,03	4,03
165	ФЕР18-06-002-08	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 273 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	4	4255,56 142,79	57,2 3,51	17022	571	229 14	15,17	61,48
166	ФССЦ-23-8.03.11-0624	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2); диаметром 250 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	16	153,85		2462				
Прочее										
167	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,9	3,28	3,28	3				
168	ФССЦлг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>	0,9	6,69	6,69	6				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						50487	6402	2504 125		685,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 131-158, 164-166, 159-163))						51906	7203	3122 155		769,75
Накладные расходы						7702				
Сметная прибыль						4826				
Итого по разделу 6 Система отопления :										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						2526				127,33
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						53149				519,16
Теплоизоляционные работы						8750				123,26
Погрузо-разгрузочные работы						3				
Перевозка грузов автотранспортом						6				
Итого						64434				769,75
В том числе:										
Материалы						41581				
Машины и механизмы						3122				
ФОТ						7358				
Накладные расходы						7702				
Сметная прибыль						4826				
Итого по разделу 6 Система отопления						64434				769,75
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						50487	6402	2504 125		685,95
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 131-158, 164-166, 159-163))						51906	7203	3122 155		769,75
Накладные расходы						7702				
Сметная прибыль						4826				
Итого по разделу 6 Система отопления :										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						2526				127,33
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						53149				519,16
Теплоизоляционные работы						8750				123,26
Погрузо-разгрузочные работы						3				
Перевозка грузов автотранспортом						6				
Итого						64434				769,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
	Итого Строительные работы					17952				
	Итого Монтажные работы					1842719				3283,12
	Итого					86433				140,66
	Справочно, в ценах 2001г.:					1929152				3423,78
	Материалы					197293				
	Машины и механизмы					6431				
	ФОТ					30849				
	Накладные расходы					29594				
	Сметная прибыль					17952				
	НДС 20%					385830				
	ВСЕГО по смете					2314982				3423,78

Восстановил Купин И. Кулосов