

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2019 г.

2019 г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Мамхетова, 11, а. Терек, Терского района, КБР (кирпичный)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на мамхетова-11 терек

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1893,354 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 1537,661 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 40,134 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 22,124 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2495,13 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная машина	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Кровля</b>										
<b>Демонтажные работы</b>										
1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2)	3,95	154,66 124,02	30,64	611	490	121	15,9	62,81
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ФЕР46-04-001-04</b>	Разборка: кирпичных стен(Частичная разборка кладки вентиляторов) (м3)	1	113,91 73,01	40,9	114	73	41	8,24	8,24
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
3	<b>ФЕР46-04-001-04</b>	Разборка: кирпичных стен(Частичная разборка кладки отдельными частями) (м3)	1	113,91 73,01	40,9	114	73	41	8,24	8,24
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
4	<b>ФЕРР58-1-2</b>	Разборка Деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из досок (100 м2)	3,95	208,54 183,48	25,06 3,92	824	725	99 15	22,68	89,59
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
5	<b>ФЕРР58-1-1</b>	Разборка Деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2)	3,95	160,11 120,37	39,74 6,21	632	475	157 25	15,16	59,88
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
Ремонтно-строительные работы										
6	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали-обшивка вентиляторов (100 м2)	0,5	1115,82 961,76	21,88 3,51	558	481	11 2	112,75	56,38
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
7	<b>ФССЦ-08.3.09.04-0013</b>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 (м2)	57,5	58,05		3338				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФЕР22-01-001-02	прим. Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 150 мм(дымоходная труба) (км)	0,054	10307,11 3858,9	540,61 34,65	557	208	29 2	420,36	22,7
9	ФССЦ-24.2.05.01-0002	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 150 мм (м)	54,43	32,67	1778					
10	ФЕР20-02-011-01	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 Установка зонтов над оборудованием(колпаки) (м2)	8	159,01 9,4	3,29 0,46	1272	75	26 4	1	8
11	ФЕР10-01-002-01	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 Установка стропил (м3)	12	2293,7 200,19	31,26 4,58	27524	2402	375 55	24,09	289,08
12	ФЕР10-01-003-01	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 Устройство слуховых окон с установкой сетки (шт)	10	300,59 56,55	19,55 2,77	3006	566	196 28	6,63	66,3
13	ФССЦ-11.2.07.11-0002	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,4-0,5 м2 (м2)	5	168,66		843				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ФССЦ-08.1.02.17-0001	Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2)	25,97							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
15	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков (100 м2)	4,5	210,59 105,72	86,9 13,59	948	476	391 61	12,94	58,23
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
16	ФССЦ-11.1.03.06-0087	Доски обрешечные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм (м3)	7,6	1100		8360				
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
17	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного (1 м2)	0,96	2244,92 19,03	0,44 0,16	2155	18		1,95	1,87
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
18	ФЕР26-02-018-03	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 (100 м2)	4,5	42,13 30,37	11,76	190	137	53	3,56	16,02
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
19	ФССЦ-14.2.06.01-0004	Антисептик-антипирен для древесины (кг)	185,4	16,34		3029				
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ФЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стеганого волокнистых материалов) (100 м2)	4,5	973,32 125,51	16,43 2,9	4380	565	74 13	14,36	64,62
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
21	ФССЦ-12.1.01.03-0036	Пленка парозащитная (м2)	517,5	6,46		3343				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
22	ФЕР12-01-033-02	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности (100 м2)	4,5	445,67 336,95	32,03 4,67	2006	1516	144 21	38,03	171,14
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
23	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(ендовы), длина 32,8мл (м2)	13,12	164,28		2155				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
24	ФССЦ-08.1.02.07-0039	Дополнительные элементы кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм (шт)	33	123,32		4070				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
25	ФССЦ-08.1.02.07-0033	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200Х200 мм, длиной 2000 мм (шт)	37	47,04		1740				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ТС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ФССЦ-08.1.02.07-0031	Дополнительные элементы кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали(продух) (шт)	2	33,19		66				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
27	ФССЦ-08.3.09.04-0025	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиастер МП20-1100-0,5 (м2)	517,5	59,5		30791				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
28	ФЕР12-01-032-01	Монтаж снегозадержателя: уголкового (100 м)	0,65	40,75 28,09	12,66 2,44	26	18	8	3,06	1,99
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
29	ФССЦ-08.1.02.07-0038	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм (шт)	32,5	144,34		4691				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
30	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных 200х3000 (100 м)	0,7	6744,97 267,93	21,01 3,21	4721	188	15	31,41	21,99
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
31	ФЕР12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м)	26	8,95 1,15		233	30		0,12	3,12
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
32	ФССЦ-08.1.02.07-0119	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, оцинковка (шт)	9	314,44		2830				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ФЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт)	4	1,73 1,73					0,18	0,72
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
34	ФССЦ-08.1.02.07-0007	Воронка выпускная МП, диаметр 185x150 мм, оцинковка (шт)	4	220,46			882			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
35	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусаев (м3)	1,2	2401,21 188,55	23,66 4,18	2881	226	28	22,5	27
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
36	ФЕР10-01-022-06	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по Дереву (100 м2)	1,2	250,19 203,43	7,23 1,28	300	244	9	24,9	29,83
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
37	ФССЦ-08.3.09.01-0081	Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,4 (м2)	138	38,96		5376				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
Прочее										
38	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	19,48	3,28	3,28	64		64		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 5 км (1 т груза)	19,48	6,69	6,69	130	10066	2352 287	130	1193,67
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-П/СОД на 1 квартал 2019г "Множественные жилые дома курдические" СМР=6,85										
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г:			126675	8993	2012 237	1067,8				
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; СМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6, 14-16, 22-26, 28-34, 7, 17, 27, 37, 8-13, 35-36, 18-21))			128088	10066	2352 287	1193,67				
Накладные расходы			10648							
Сметная прибыль			5900							
<b>Итого по разделу 1 Кровля :</b>			1847	79,29						
Работы по реконструкции здания и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)			3291	149,47						
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			39250	360,61						
Кровли			41695	2,15						
Строительные металлические конструкции			2871	26,11						
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода			1459	9,2						
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			41719	474,1						
Деревянные конструкции			12310	92,74						
Теплоизоляционные работы			64							
Погрузо-разгрузочные работы			130							
Перевозка грузов автотранспортом			144636	1193,67						
Итого										
В том числе:										
Материалы			115670							
Машины и механизмы			2352							
ФОТ			10353							
Накладные расходы			10648							
Сметная прибыль			5900							
Итого по разделу 1 Кровля			144636	1193,67						
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.</b>										
						126675	8993	2012		1067,8
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6, 14-16, 22-26, 28-34, 7, 17, 27, 37, 8-13, 35-36, 18-21))										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
<b>Итого по разделу 1 Кровля :</b>										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
						1847				79,29
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
						3291				149,47
Кровли										
						39250				360,61
Строительные металлические конструкции										
						41695				2,15
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										
						2871				26,11
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
						1459				9,2
Деревянные конструкции										
						41719				474,1
Теплоизоляционные работы										
						12310				92,74
Погрузо-разгрузочные работы										
						64				
Перевозка грузов автотранспортом										
						130				
Итого										
						144636				1193,67
Всего с учетом "Тисямо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85"										
						990757				1193,67
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы										
						115670				
Машины и механизмы										
						2352				
ФОТ										
						10353				
Накладные расходы										
						10648				
Сметная прибыль										
						5900				
<b>Итого по разделу 1 Кровля</b>										
						990757				1193,67
<b>Раздел 2. Фасад</b>										
Проемы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ФЕРр6-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных (100 м2)	0,032	1082,58 840,63	241,95 104,49	35	27	8	103,91	3,33
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
41	ФЕРр09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2)	3,2	63,94 23,81	14,41 1,97	205	76	46 6	2,4	7,68
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
42	ФССЦ-01.7.04.07-0002	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двухпольных (компл.)	1	94,68		95				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
43	ФССЦ-07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двухпольный ДСН ДКН. (ГОСТ 31173-2003) (м2)	3,2	1465,11		4688				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
Отделочные работы										
44	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2)	3,015	162,24 162,24		489	489		20,8	62,71
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
45	ФЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2)	0,035	5286,35 3004,39	2,31	185	105		323,4	11,32
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: гипсовых (100 м2)	0,0125	4206,63 1895,72	64,4 27,81	53	24	1	204,06	2,55
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
47	ФЕРрр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земл и лесов: Цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(с очисткой) (100 м2)	2	2905,54 1764,08	1,21	5811	3528	2	201,84	403,68
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
48	ФЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая, включая откосы (100 м2)	5,015	685,42 130,52	8,3 1,39	3437	655	42 7	14,39	72,17
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
49	ФССЦ-14.4.02.07-0002	Краска перхлорвиниловая фасадная марок А, Б (1)	0,2959	15989		4731				
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
Цоколь										
50	ФЕРрр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2)	0,27	162,24 162,24		44	44		20,8	5,62
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: Цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,26	2905,54 1764,08	1,21	755	459		201,84	52,48
52	ФЕРр62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простые с земли и лесов (100 м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,53	358,98 37,07	26,28 0,12	190	20	14	4,29	2,27
53	ФЕР15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (100 м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,53	443,1 93,55	7,45 1,28	235	50	4	10,07	5,34
54	ФССЦ-14.4.02.07-0002	Краска перхлорвиниловая фасадная марок А, Б (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,0313	15989		500				
55	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочных отделочных работ (100 м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	1,6	500,19 375,84	4,6 0,81	800	601	7	43,5	69,6
56	ФССЦ-01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,0144	1100		16				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ФССЦ-01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные (т)	0,056	6102			342			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
58	ФЕР08-07-001-04	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 (100 м2)  (до 8м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	-1,6	114,04 114,04			-182		-182	132 -21,12
Разное										
59	ФЕРр62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (100 м2)  (коробка и перелет ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЗМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,085	4099,05 3039,13	17,68 5,13		348		288	2 351,75 29,9
60	ФССЦ-14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,0049	18028,47			88			
61	ФЕР07-05-016-04	Устройство Металлических ограждений без поручней(ограждение балконов) (100 м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85	0,12	16690,3 429,11	204,08 30,77		2003		51	24 45,65 5,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	ФЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2)	0,075	805,44 652,05	0,66 0,12	60	49		80,6	6,05
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
63	ФССЦ-14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ (т)	0,0012	18028,47		22				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
64	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профлированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2)	0,128	368,08 283,18	27,62 4,04	47	36	4	32,4	4,15
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
65	ФССЦ-08.3.09.04-0013	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 (м2)	14,72	58,05		854				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
Отмостка										
66	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня с планировкой (100 м3)	0,105	3551,63 195,7	3338,85 278,65	373	21	351	24,19	2,54
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
67	ФССЦ-02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительно-работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3)	13,23	108,4		1434				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2)	1,05	299,11 140,46	57,25 0,8	314	147	60 1	15,12	15,88
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
69	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний (м3)	0,525	55,26		29				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
70	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (1)	7,497	512,4		3841				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
71	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2)	1,05	119,8 86,2	33,6	126	91	35	9,28	9,74
		(до 5см ПЗ=4 (ОЗГ=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
72	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (1)	5,082	512,4		2604				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
Прочее										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
73	<b>ФССЦпг-01-01-01-043</b>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	11,54	3,28	3,28	38		38			
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Плюсма от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>									
74	<b>ФССЦпг-03-21-01-005</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км (1 т груза)	11,54	6,69	6,69	77		77			
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Плюсма от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85</i>									
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>											
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.			34687	6549	715	53		751,37			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 41-43, 46, 48-49, 53-58, 61, 64-72))			35067	6784	860	66		777,46			
Накладные расходы			5970								
Сметная прибыль			3635								
<b>Итого по разделу 2 Фасад :</b>			83					3,33			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)											
Строительные металлические конструкции											
Малые работы (ремонтно-строительные)											
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)											
Отделочные работы											
Конструкции из кирпича и блоков											
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве											
Кровли											
Автомобильные Дороги											
Погрузо-разгрузочные работы											
Перевозка грузов автотранспортом											
Итого											
В том числе:											
			44672					777,46			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы						27423				
Машины и механизмы						860				
ФОТ						6850				
Накладные расходы						5970				
Сметная прибыль						3635				
<b>Итого по разделу 2 Фасад</b>						<b>44672</b>				<b>777,46</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						34687	6549	715		751,37
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДСЗ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 41-43, 46, 48-49; 53-58, 61, 64-72))						35067	6784	860	66	777,46
Накладные расходы						5970				
Сметная прибыль						3635				
<b>Итого по разделу 2 Фасад :</b>						<b>83</b>				<b>3,33</b>
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Строительные металлические конструкции						5157				8,33
Малярные работы (ремонтно-строительные)						2359				106,55
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						12030				467,48
Отделочные работы						10274				92,07
Конструкции из кирпича и блоков						1899				55,75
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						2160				6,3
Кровли						975				4,77
Автомобильные дороги						9620				32,38
Поручо-разгрузочные работы						38				
Перевозка грузов автотранспортом						77				
<b>Итого</b>						<b>44672</b>				<b>777,46</b>
Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г." "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР-6,85"						306003				777,46
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						27423				
Машины и механизмы						860				
ФОТ						6850				
Накладные расходы						5970				
Сметная прибыль						3635				
<b>Итого по разделу 2 Фасад</b>						<b>306003</b>				<b>777,46</b>
<b>Раздел 3. Электромонтажные работы</b>										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтажные работы										
75	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля (100 м)	0,36	75,5 75,19	0,31 0,14	27	27		9,64	3,47
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,86										
Монтажные работы										
76	ФЕРм08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м)	0,36	630,96 388,03	51,58 5,02	227	140	19 2	41,28	14,86
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,86										
77	ФССЦ-21.1.06.09-0077	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 10 мм2 (1000 м)	0,01224	28791,27		352				
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,86										
78	ФССЦ-21.1.06.09-0055	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м)	0,02244	4883,86		110				
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,86										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	ФССЦ-21.1.06.09-0048	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> (1000 м)	0,00204	3306,38						
80	ФССЦ-20.5.02.07-0003	Коробка распаячная (шт)	2	8,62						
81	ФЕРМ08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (шт)	24	35,98 14,84	1,05	864	356	25	1,56	37,44
82	ФССЦ-62.1.02.03-0001	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки. КМТН 1/2 (10 шт)	0,1	66		7				
83	ФССЦ-62.1.01.02-0011	Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30МА (шт)	24	95,16		2284				
84	ФЕРМ08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> (100 шт)	0,28	272,63 166,66	1,78 0,26	76	47		16,8	4,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	ФЕРМ08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт)	0,01	1370,83 700,75	155,72 21,97	14		2	70,84	0,71
86	ФССЦ-20.3.03.04-0062	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 Светильник ЛПО 56-11-004 антивадальный (шт)	1	285,15		285				
87	ФССЦ-20.3.02.12-0008	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 Лампа энергосберегающая: TOSHIBA 13W/3U E27 (шт)	1	14,21		14				
88	ФЕРР67-8-1	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 Смена светильников: с лампами накаливания (100 шт)	0,02	858,08 857,14	0,94 0,41	17		17	89,1	1,78
89	ФССЦ-20.3.03.04-0062	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 Светильник ЛПО 56-11-004 антивадальный (шт)	2	285,15		570				
90	ФССЦ-20.3.02.12-0008	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 Лампа энергосберегающая: TOSHIBA 13W/3U E27 (шт)	2	14,21		28				
91	ФЕРР67-9-1	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85 Смена: выключателей (100 шт)	0,01	218,59 218,59		2		2	24,1	0,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	ФССЦпг-20.4.01.02-0021	Выключатель однополюсный для скрытой проводки (10 шт)	0,1	62,2		6				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
Прочее										
93	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	0,1	3,28	3,28					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
94	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км (1 т груза)	0,1	6,69	6,69	1			1	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г:						4908	596		47	63,2
Накладные расходы						563			2	
Сметная прибыль						389				
<b>Итого по разделу 3 Электромонтажные работы :</b>										
Итого Монтажные работы						5859			1	63,2
Итого						5860				63,2
В том числе:										
Материалы						4265				
Машины и механизмы						47				
ФОТ						598				
Накладные расходы						563				
Сметная прибыль						389				
<b>Итого по разделу 3 Электромонтажные работы</b>						<b>5860</b>				<b>63,2</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г:						4908	596		47	63,2
									2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
<b>Итого по разделу 3 Электромонтажные работы :</b>							563				
Итого Строительные работы							389				
Итого Монтажные работы							7				63,2
Итого							40134				63,2
Справочно, в ценах 2001г.:							40141				63,2
Материалы							4265				
Машины и механизмы							47				
ФОТ							598				
Накладные расходы							563				
Сметная прибыль							389				
<b>Итого по разделу 3 Электромонтажные работы</b>							<b>40141</b>				<b>63,2</b>

**Раздел 4. Система внутреннего водоснабжения**

Демонтажные работы

95	<b>ФЕРр65-1-1</b>	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м)	0,12	328,71 288,02	7,09 1,35	39	35	1	34,66	4,16
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
96	<b>ФЕРр65-1-2</b>	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м)	0,275	565,51 495,44	12,15 2,3	156	136	3	59,62	16,4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										

Ремонтно-строительные работы

97	<b>ФЕР16-04-005-02</b>	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (100 м)	0,12	1182,74 774,59	374,54 0,12	142	93	45	81,45	9,77
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	ФССЦ-24.3.02.05-0022	Труба из полипропилена: PN 20/25 (м)	12,1	7,36			89			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
99	ФССЦ-24.3.05.07-0132	Муфта полипропиленовая переходная диаметр: 32x20 мм (10 шт)	0,2	11,9			2			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
100	ФССЦ-18.1.09.07-0022	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметр: 25 мм (шт)	1	42,47			42			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
101	ФЕР16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (100 м)	0,275	1428,21 921,99	468,26 0,09		393	254	129	96,95 26,66
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
102	ФССЦ-24.3.02.05-0021	Труба из полипропилена: PN 20/20 (м)	27,64	4,71			130			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
103	ФССЦ-24.3.05.15-0191	Тройник полипропиленовой соединительный диаметр: 20 мм (10 шт)	0,1	6,19			1			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	ФССЦ-24.3.05.15-0143	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 25x20x25 мм (10 шт)	0,2	20,5			4			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
105	ФССЦ-24.3.05.16-0131	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм (10 шт)	0,6	7,11		4				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
106	ФССЦ-18.1.09.07-0021	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметр: 20 мм (шт)	8	35,64		285				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
107	ФЕР16-07-003-07	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: до 80 мм (шт)	2	141,81 71,77	11,49 0,4	284	144	23 1	7,46	14,92
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
108	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубами (10 м)	1,2	141,97 34,92	17,27 2,9	170	42	21 3	3,52	4,22
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
109	ФССЦ-12.2.07.05-0041	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 28 мм, толщина 13 мм (100 м)	0,1452	461,59		67				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
Прочее										



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	0,28	3,28	3,28	1		1		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Множественные жилые дома кирпичные" СМР=6,86								
111	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза)	0,28	6,69	6,69	2		2		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Множественные жилые дома кирпичные" СМР=6,86								

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
			1811	704	225	5				76,13
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДСЗ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 97-109))										
			826							
			516							
<b>Итого по разделу 4 Система внутреннего водоснабжения :</b>										
		Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	408							20,56
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	2550							59,05
		Теплоизоляционные работы	326							4,85
		Погрузо-разгрузочные работы	1							
		Перевозка грузов автотранспортом	2							
		Итого	3287							84,46
		В том числе:								
		Материалы	882							
		Машины и механизмы	279							
		ФОТ	790							
		Накладные расходы	826							
		Сметная прибыль	516							
		Итого по разделу 4 Система внутреннего водоснабжения	3287							84,46
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
						1811	704	225		76,13
						1945	784	279	6	84,46
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 97-109))										
						826				
						516				
Накладные расходы										
						826				
						516				
Сметная прибыль										
<b>Итого по разделу 4 Система внутреннего холодного водоснабжения :</b>										
						408				20,56
Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						2550				59,05
Теплоизоляционные работы						326				4,85
Погрузо-разгрузочные работы						1				
Перевозка грузов автотранспортом						2				
Итого						3287				84,46
Всего с учетом "Листья от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85"						22516				84,46
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						882				
Машины и механизмы						279				
ФОТ						790				
Накладные расходы						826				
Сметная прибыль						516				
<b>Итого по разделу 4 Система внутреннего холодного водоснабжения</b>						<b>22516</b>				<b>84,46</b>
<b>Раздел 5. Система внутренней канализации</b>										
Демонтажные работы										
112	ФЕР-6-04-004-02	Разборка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м)	0,43	224,44 209,92	14,52 2,21	97	90	6	22,33	9,6
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл. 2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Листья от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
Ремонтно-строительные работы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	ФЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м)	0,65	602,48 524,8	36,31 5,53	392	341	24 4	55,83	36,29
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
114	ФССЦ-24.3.02.05-0029	Труба из полипропилена: PN 20/110 (м)	64,87	140,52		916				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
115	ФССЦ-24.3.05.16-0138	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 110 мм (10 шт)	0,6	504,07		302				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
116	ФССЦ-24.3.05.15-0102	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм (шт)	3	20,8		62				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
117	ФССЦ-24.3.05.12-0001	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм (шт)	4	15,18		61				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
118	ФЕР16-07-004-02	Врезка в действующише внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм (шт)	2	212,43 76,26	0,66 0,12	425	153	1	8,94	17,88
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
Прочее										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	0,101	3,28	3,28					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
120	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км (1 т груза)	0,101	6,69	6,69	1			1	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.			10456	584					32	63,77
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 113-118))			10536	656					38	71,9
Итого по разделу 5 Система внутренней канализации :									6	
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			11768							71,9
Погрузо-разгрузочные работы										
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого			11769						1	71,9
В том числе:										
Материалы			9840							
Машины и механизмы			38							
ФОТ			664							
Накладные расходы			765							
Сметная прибыль			468							
Итого по разделу 5 Система внутренней канализации			11769							71,9
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.			10456	584					32	63,77
									5	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поя. 113-118))										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
<b>Итого по разделу 5 Система внутренней канализации :</b>										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Погрузо-разгрузочные работы										
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого										
Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85"										
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
<b>Итого по разделу 5 Система внутренней канализации</b>										
<b>Раздел 6. Система отопления</b>										
Демонтажные работы										
121	ФЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: До 32 мм (100 м)	1,73	328,71 288,02	7,09 1,35	569	498	12	34,86	59,96
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
122	ФЕРр65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3 (100 шт)	0,01	1858,79 1768,14	90,65 39,15	19	18	1	209	2,09
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
Ремонтно-строительные работы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	ФЕР16-04-005-05	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм (100 м)	0,2	886,65 575,64	265,81 0,5	173	115	53	60,53	12,11
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
124	ФССЦ-24.3.02.05-0025	Труба из полипропилена: PN 20/50 (M)	20,18	28,88		583				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
125	ФССЦ-24.3.05.16-0134	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметр: 50 мм (10 шт)	0,2	56,49		11				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
126	ФССЦ-24.3.05.15-0195	Тройник полипропиленовый соединительный диаметр: 50 мм (10 шт)	0,2	57,03		11				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
127	ФЕР16-04-005-04	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (100 м)	0,4	1017,35 657,14	332,87 0,26	407	263	133	69,1	27,64
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
128	ФССЦ-24.3.02.05-0024	Труба из полипропилена: PN 20/40 (M)	40,48	18,4		745				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	ФЕР16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (100 м)	1,29	1182,74 774,59	374,54 0,12	1526	999	483	81,45	105,07
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
130	ФССЦ-24.3.02.05-0022	Труба из полипропилена: PN 20/25 (м)	130	7,36		957				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
131	ФССЦ-24.3.05.07-0133	Муфта полипропиленовая переходная диаметр: 32x25 мм (10 шт)	0,4	13,2		5				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
132	ФССЦ-24.3.05.07-0131	Муфта полипропиленовая переходная диаметр: 25x20 мм (10 шт)	0,8	9,6		8				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
133	ФССЦ-24.3.05.15-0192	Тройник полипропиленовый соединительный диаметр: 25 мм (10 шт)	0,4	10,2		4				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
134	ФССЦ-18.1.09.07-0022	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметр: 25 мм (шт)	4	42,47		170				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	ФССЦ-18.1.09.07-0021	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, Диаметр: 20 мм (шт)	16	35,64		570				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
136	ФССЦ-18.1.10.06-0013	Клапан термостатический из Цветных Металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр: 20 мм (шт)	16	143,43		2295				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
137	ФССЦ-18.1.10.06-0002	Клапан радиаторный регулирующий ручной из Цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 20 мм (шт)	16	208,52		3336				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
138	ФЕР16-07-003-07	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения Диаметр: до 80 мм (шт)	4	141,81 71,77	11,49 0,4	567	287	46 2	7,46	29,84
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
139	ФЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков (шт)	10	31,51 15,79	6,84 1,08	315	158	68 11	1,66	16,6
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
140	ФССЦ-19.1.02.01-0011	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм (шт)	10	60,7		607				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ПС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистилена трубопроводов наружным диаметром до 100 мм трубками (10 м)	4,4	141,97 34,92	17,27 2,9	625	154	76 13	3,52	15,49
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
142	ФССЦ-12.2.07.05-0061	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 54 мм, толщина 13 мм (100 м)	0,22	1035,39		228				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
143	ФССЦ-12.2.07.05-0052	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 13 мм (100 м)	0,264	729,72		193				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
144	ФЕР18-04-001-04	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,3 м3 (шт)	1	719,33 35,71	23,68 1,96	719	36	24 2	4,03	4,03
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								
Прочее										
145	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	0,443	3,28	3,28	1			1	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85								

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	ФССЦнг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 5 км (1 т груза)	0,443	6,69	6,69	3		3		
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85										
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г:										
			14647	2528	900			30		272,83
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 123-140, 144, 141-143))										
			15170	2830	1121			37		304,44
Итого по разделу 6 Система отопления :										
			1230							62,05
Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
			17495							224,58
Теплоизоляционные работы										
			1377							17,81
Погрузо-разгрузочные работы										
			1							
Перевозка грузов автотранспортом										
			3							
Итого										
			20106							304,44
В том числе:										
Материалы										
			11219							
Машины и механизмы										
			1121							
ФОТ										
			2867							
Накладные расходы										
			3041							
Сметная прибыль										
			1895							
Итого по разделу 6 Система отопления										
			20106							304,44
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г:										
			14647	2528	900			30		272,83
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 123-140, 144, 141-143))										
			15170	2830	1121			37		304,44
Накладные расходы										
			3041							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль										
<b>Итого по разделу 6 Система отопления :</b>						1895				
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						1230				62,05
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						17495				224,58
Теплоизоляционные работы						1377				17,81
Погрузо-разгрузочные работы						1				
Перевозка грузов автотранспортом						3				
Итого						20106				304,44
Всего с учетом "Письмо от 22.01.2019г №1408-ГС/09 на 1 квартал 2019г "Многоквартирные жилые дома кирпичные" СМР=6,85"						137726				304,44
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						11219				
Машины и механизмы						1121				
ФОТ						2867				
Накладные расходы						3041				
Сметная прибыль						1895				
<b>Итого по разделу 6 Система отопления</b>						<b>137726</b>				<b>304,44</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						193184	19954	3931		2295,1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6, 14-16, 22-26, 28-34, 64-65, 7, 17, 27, 37, 41-43, 8-10, 97-107, 113-118, 123-140, 144, 11-13, 35-36, 18-21, 108-109, 141-143, 46, 48-49, 53-58, 61, 66-72))						195716	21720	4697	404	2495,13
Накладные расходы						21814		332		
Сметная прибыль						12805				
<b>Итого по смете:</b>						<b>224476</b>				<b>2431,93</b>
Итого Монтажные работы						5859				63,2
Итого						230335				2495,13
В том числе:										
Материалы						169299				
Машины и механизмы						4697				
ФОТ						22124				
Накладные расходы						21814				
Сметная прибыль						12805				
НДС 20%						46067				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЕГО по смете</b>						276402				2495,13
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						193184	19954	3931		2295,1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6, 14-16, 22-26, 28-34, 64-65, 7, 17, 27, 37, 41-43, 8-10, 97-107, 113-118, 123-140, 144, 11-13, 35-36, 18-21, 108-109, 141-143, 46, 48-49, 53-58, 61, 66-72))						195716	21720	4697 404		2495,13
Накладные расходы						21814				
Сметная прибыль						12805				
<b>Итого по смете:</b>										
Итого Строительные работы						1537661				2431,93
Итого Монтажные работы						40134				63,2
Итого						1577795				2495,13
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						169299				
Машины и механизмы						4697				
ФОТ						22124				
Накладные расходы						21814				
Сметная прибыль						12805				
НДС 20%						315559				
<b>ВСЕГО по смете</b>						1893354				2495,13

*Восемь лет Криву* *и. Кривош*